

Nasz znak: CUW.PK.343.10.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.10.2023 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo”

MODYFIKACJA SWZ – NR 2

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego, w oparciu o pełnomocnictwo udzielone w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **CUW.PK.343.10.2023** prowadzonym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku **Mottajny-Asuny-Święty Kamień**” na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- 1) w załączniku nr 1 do SWZ – formularz oferty, w pkt 3 Kalkulacja ceny oferty, w punkcie:**
Przed modyfikacją:

2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI						
2.1	Jezdnia na podbudowie z kostki betonowej typu "trylinka"						
2.1.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni z kruszywa	m2	25 699,80	25 699,80		
2.1.2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej	m2	25 699,80	25 699,80		
2.1.3	D-05.03.05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości min. 6 cm (warstwa wiążąco-wyrównawcza, AC16W) od km 4+400 do km 9+000. Na odcinku od km 9+00 do 9+509 jest położona.	m2	24507,30	24 507,30		
2.1.4	D-04.04.02	Wyrównanie z mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-31,5mm, gr. Średnio 14cm - zamiennie zamiast geokompozytu na istniejącą nawierzchnię z trylinki - w km 4+400 do km 7+750	m2	17755,00	17 755,00		
2.1.5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej	m2	25 320,00	25 320,00		
2.1.6	D-05.03.05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu ok. 4 cm (warstwa ścieralna, AC11S)	m2	25 320,00	25 320,00		

Po modyfikacji:

2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI						
2.1	Jezdnia na podbudowie z kostki betonowej typu "trylinka"						
2.1.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni z kruszywa	m2	25 699,80	25 699,80		

2.1.2	D-05.03.05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości min. 6 cm (warstwa wiążąco-wyrównawcza, AC16W) od km 4+400 do km 9+000. Na odcinku od km 9+00 do 9+509 jest położona.	m2	24507,30	24 507,30		
2.1.3	D-04.04.02	Wyrównanie z mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-31,5mm, gr. Średnio 14cm - zamiennie zamiast geokompozytu na istniejącą nawierzchnię z trylinki - w km 4+400 do km 7+750	m2	17755,00	17 755,00		
2.1.4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej	m2	25 320,00	25 320,00		
2.1.5	D-05.03.05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu ok. 4 cm (warstwa ścieralna, AC11S)	m2	25 320,00	25 320,00		

**2) w załączniku nr 11 do SWZ – w przedmiarze robót, w punkcie:
Przed modyfikacją:**

2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI						
2.1	Jezdnia na podbudowie z kostki betonowej typu "trylinka"						
2.1.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni z kruszywa	m2	25 699,80	25 699,80		
2.1.2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej	m2	25 699,80	25 699,80		
2.1.3	D-05.03.05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości min. 6 cm (warstwa wiążąco-wyrównawcza, AC16W) od km 4+400 do km 9+000. Na odcinku od km 9+00 do 9+509 jest położona.	m2	24507,30	24 507,30		
2.1.4	D-04.04.02	Wyrównanie z mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-31,5mm, gr. Średnio 14cm - zamiennie zamiast geokompozytu na istniejącą nawierzchnię z trylinki - w km 4+400 do km 7+750	m2	17755,00	17 755,00		
2.1.5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej	m2	25 320,00	25 320,00		
2.1.6	D-05.03.05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu ok. 4 cm (warstwa ścieralna, AC11S)	m2	25 320,00	25 320,00		

Po modyfikacji:

2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI						
2.1	Jezdnia na podbudowie z kostki betonowej typu "trylinka"						
2.1.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni z kruszywa	m2	25 699,80	25 699,80		
2.1.2	D-05.03.05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości min. 6 cm (warstwa wiążąco-wyrównawcza, AC16W) od km 4+400 do km 9+000. Na odcinku od km 9+00 do 9+509 jest położona.	m2	24507,30	24 507,30		

2.1.3	D-04.04.02	Wyrównanie z mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-31,5mm, gr. Średnio 14cm - zamiennie zamiast geokompozytu na istniejącą nawierzchnię z trylinki - w km 4+400 do km 7+750	m2	17755,00	17 755,00		
2.1.4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej	m2	25 320,00	25 320,00		
2.1.5	D-05.03.05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu ok. 4 cm (warstwa ścieralna, AC11S)	m2	25 320,00	25 320,00		

W związku z powyższą modyfikacją zaktualizowany zał. nr 1 do SWZ – formularz oferty, zał. nr 11 do SWZ – przedmiar robót zamieszczono pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings>

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Przygotowała: AW

Zamieszczono na platformie zakupowej
<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings>