


PRZEKRÓJ A-A



LEGENDA:

Lp.	Symbol	Opis
1		- moduł wejścia/wyjścia MIO 44, 4-wejścia, 4 wyjścia
2		- certyfikowany zasilacz pożarowy z kpl. akumulatorów
3		- czujka optyczna liniowa
4		- przewód HTKSHekw 1x2x1,0mm PH90

UWAGI:

- Przyciski ROP mocować na wysokości 1.2m w miejscach dobrze widocznych i dostępnych.
- Montaż elementów systemu sygnalizacji pożarowej koordynować na bieżąco z elementami innych instalacji celem uniknięcia kolizji i nieprawidłowej pracy detektorów.
- Odległości czujek od ścian oraz przepierzeń nie mogą być mniejsze niż 0.5m. W przypadku korytarzy, kanałów oraz podobnych części budynku o szerokości mniejszej niż 1m, czujki należy umieścić na środku stropu.
- Odległość czujek od podciągów, belek stropowych, kanałów wentylacyjnych przebiegających pod stropem, lamp oświetleniowych, itp. nie powinna być mniejsza niż 0.5[m].
- Nie umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratk nawiewnych wynosi 1.5m.
- Wskaźniki zadziałania montować na suficie podwieszanym, bezpośrednio pod czujką, symetrycznie do innych elementów na suficie.
- Do wszystkich czujek i innych urządzeń w przestrzeniach międzysufitowych zapewnić dostęp serwisowy (rozbieralny sufit lub rewizje w sufitach pełnych).
- Moduły wejścia/wyjścia (MIO), zasilacze, montować przy obsługiwanych urządzeniach na wysokości serwisowej (ok 3m). W przypadku montażu nad sufitem podwieszanym zapewnić dostęp serwisowy.
- Sygnalizatory akustyczne montować na ścianach poniżej sufitu podwieszanego / na ścianach i słupach konstrukcyjnych.
- Kable o odporności ogniowej mocować za pomocą certyfikowanych uchwytów i kołków zgodnie z ich aprobatą techniczną.
- Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej uszczelniać odpowiednimi masami ogniowymi.

Zadanie :	Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Racławickiej 10					
Inwestor :	Gmina Miechów ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów					
Jednostka projektowa:	INICJATYWA INŻYNIERSKA Grzegorz Mazur ul. Przewóz 9/4, 30-716 Kraków NIP: 9451848984, REGON: 120924435 tel. 794 669 919, e-mail: inicjatywainzynierska@gmail.com					
Projektant mgr inż. Grzegorz Mazur nr upr. MAP/0049/PWOE/11 prac. kwalifik. nr PZT-13309 SA1-SA4 30/2010 CNBOP KNP 4/60/2009			Typ dokumentu rzut	Skala 1:100	Format 297x660	
			Status dokumentu PROJEKT TECHNICZNY			
	Tytuł Rozmieszczenie elementów SSP - rzut poddasza	Nr archiwalny -		Rev. -	Data 07.2022	Nr rys. E-06

Stropodach wentylowany

Dźwigary kratowe drewniane

1x HTKSHekw 1x2x1,0 PH90

4/11
Z/3/1

1x HTKSHekw 1x2x1,0 PH90

Stropodach wentylowany

Wieżba dachowa płytowo-krokwowa

Stropodach niewentylowany

MUR OPOROWY