

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Remont budynku gospodarczego</b>							
1	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>					
1	KNR 4-01 0535-d.1 07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	3,240			
2	KNR 4-01 0535-d.1 01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	30,604			
3	KNR 4-01 0535-d.1 05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	6,000			
4	KNR 4-01 0430-d.1 02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>	30,604			
5	KNR 4-01 0430-d.1 10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	12,960			
6	KNR 4-01 0429-d.1 07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm <sup>2</sup>	m	35,740			
7	KNR 4-01 0354-d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,669			
8	KNR 4-01 0354-d.1 03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.	3,446			
9	KNR 4-01 0354-d.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	3,072			
10	KNR 4-01 0349-d.1 02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,237			
11	KNR 4-01 0212-d.1 03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>	0,188			
12	KNR 4-01 0350-d.1 01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	0,626			
13	KNR 4-01 0108-d.1 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3,601			
14	KNR 4-04 1107-d.1 01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0,150			
15	KNR 2-01 0310-d.1 01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - zdjęcie humusu pod opaskę	m <sup>3</sup>	0,930			
16	KNR 2-31 0401-d.1 01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	24,840			
17	KNR 2-01 0415-d.1 01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m <sup>3</sup>	1,924			
<b>Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę</b>							
2	45200000-9	<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b>					
18	KNR 4-01 0304-d.2 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami wapienno-piaskowymi	m <sup>3</sup>	0,259			
19	KNR 9-10 0153-d.2 02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm z bloków silikatowych grub. 25 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m <sup>2</sup>	1,735			
20	KNR 2-02 0290-d.2 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t	0,098			
21	KNR 2-02 0290-d.2 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t	0,024			
22	KNR 2-02 0210-d.2 02	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - ręczne układanie betonu klasy C20/25	m <sup>3</sup>	0,594			
23	KNR 2-02 0211-d.2 04	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m beton klasy C20/25	m <sup>3</sup>	1,151			
24	KNR 2-02 0406-d.2 01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew.	0,162			
25	KNR 2-02 0408-d.2 03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0,536			
26	KNR 2-02 0410-d.2 01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deski gr. 3,2 cm	m <sup>2</sup>	28,382			
27	KNR 2-02 0501-d.2 01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	28,382			
28	KNR 2-02 0410-d.2 04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	28,382			
29	NNRNKB 202 d.2 0421-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej impregnowanej	m	25,300			

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	NNRNKB 202 d.2 0538-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu po-łaci ponad 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach - T-18 kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm	m <sup>2</sup>	27,977		
31	NNRNKB 202 d.2 0538-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu po-łaci ponad 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach - materiał z demontażu	m <sup>2</sup>	0,405		
32	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm	m <sup>2</sup>	9,368		
33	NNRNKB 202 d.2 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm	m <sup>2</sup>	0,664		
34	KNR 0-15II d.2 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	2,580		
35	KNR 0-15II d.2 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłaz dachowy "wd" o wym. 0,54*0,75 m	szt.	1,000		
36	KNR 2-22 0602- d.2 02 pozycja zastępcza	Podsufitki drewniane z desek struganych impegnowanych grubości 19 mm	m <sup>2</sup>	5,888		
37	KNR 4-01 0628- d.2 03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>	34,270		
38	KNR 4-01 0628- d.2 04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>	16,080		
39	KNR K-05 d.2 0501-01	Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm	m	4,060		
40	KNR K-05 d.2 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.	1,000		
41	KNR K-05 d.2 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.	2,000		
42	KNR K-05 d.2 0502-01	Montaż rur spustowych o śr. 80 mm	m	2,690		
43	KNR K-05 d.2 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.	3,000		
44	KNR 0-15II d.2 0529-02	Rury spustowe z PCV o śr. 8,0 cm - materiał z demontażu	m	6,000		
45	KNR 2-02 0506- d.2 06	Rury wentylacyjne zakończona kominkiem z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze	szt.	2,000		
46	KNR 2-15 0403- d.2 10	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur nierdzewnych instalacyjnych o śr.zewn.219.1/6.3 mm	m	2,600		
<b>Razem dział: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b>						
<b>3 4540000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>						
47	KNR 9-09 0405- d.3 05	Okładziny ścienne i obudowy w systemie suchej zabudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm, profil CW 50, pokrycie dwukrotne - komin na poddaszu	m <sup>2</sup>	3,300		
48	KNR 0-19 1023- d.3 05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-dzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>	1,837		
49	KNR 0-19 1023- d.3 03	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>	0,828		
50	KNR 0-19 1023- d.3 12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>	3,072		
51	KNR 2-02 1205- d.3 01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe	m <sup>2</sup>	5,648		
52	ZKNR C-2 d.3 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2	m <sup>2</sup>	117,263		
53	KNR 2-02 0803- d.3 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	44,026		
54	KNR 2-02 1505- d.3 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolor biały	m <sup>2</sup>	44,026		
55	KNR 2-02 0902- d.3 01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	30,028		
56	ZKNR C-2 d.3 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	92,614		
57	ZKNR C-2 d.3 0114-04	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm - kolor jasny beż/szary	m <sup>2</sup>	92,614		
58	KNR 2-31 0407- d.3 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	24,840		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
59	KNR 2-31 0502- d.3 01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	9,296		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: