

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie roboty budowlanej polegającej na naprawie central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej oraz klimatyzatorów zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Zakres czynności:

1. Centrale wentylacyjne

- budynek nr 110 – założenie nowych pasków, regulacja naciągu pasków na kołach pasowych;
- budynek nr 6 – demontaż starych kanałów wentylacyjnych, zakup i montaż nowych kanałów ocynkowanych wraz z ociepleniem wełną i płaszczem z blachy ocynkowanej;
- budynek nr 47 – demontaż starego czujnika kontroli faz, zakup i montaż nowego;
- budynek nr 110 dach – demontaż starych pasków, zakup i montaż nowych, regulacja naciągu na kołach pasowych w trzech centralach;
- budynek 110 korytarz – demontaż dwóch uszkodzonych silników, ekspertyza uszkodzenia z wyceną naprawy;
- budynek nr 6 – wykonanie czerpni.

2. Klimatyzatory

- budynek nr 51 – wyszukanie nieszczelności w pięciu urządzeniach, eliminacja nieszczelności, próba azotowa, uzupełnienie czynnika R410 w układzie 4,8 kg;
- budynek nr 5 – wyszukanie nieszczelności, eliminacja nieszczelności, próba azotowa, uzupełnienie czynnika R410 w układzie 2 kg;
- budynek nr 1 sala 107 – wyszukanie nieszczelności, eliminacja nieszczelności, próba azotowa, uzupełnienie czynnika R410 A w układzie 4 kg;
- budynek nr 5 sala dydaktyczna – wyszukanie nieszczelności, eliminacja nieszczelności, próba azotowa, uzupełnienie czynnika R 410 A w układzie 3 kg;
- budynek nr 40 sala A – demontaż starego urządzenia, zakup i montaż nowego o mocy nie mniejszej niż 3,5 kW;
- budynek 112 dach – uzupełnienie izolacji kauczukiem, dodanie taśmy odpornej na UV - wszystkie klimatyzatory;
- budynek nr 41 dach – uzupełnienie izolacji kauczukiem, dodanie taśmy odpornej na UV - klimatyzator LG;
- budynek nr 7 dach – uzupełnienie izolacji kauczukiem, dodanie taśmy odpornej na UV - klimatyzator LG i LENNOX.

3. Agregaty wody lodowej przy budynku nr 42

- C6 – wymiana bezpiecznika oraz stycznika trójfazowego sprężarki;
- C2 – wykrycie i naprawa nieprawidłowości działania cewki bądź zaworu rozprężnego.

4. Wentylator wyciągowy

- budynek nr 14 (rusznikarnia) – zakup i dołożenie przepustnic kołowych.

Termin wykonania roboty budowlanej do 19 lipca 2024 r.

Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin należy wcześniej uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów.

Prace muszą być przeprowadzone przez osoby/osobę z odpowiednimi kwalifikacjami posiadające certyfikat FGAZ i z doświadczeniem przy pracy w serwisowaniu urządzeń wskazanych w zapytaniu, , dokumenty należy dołączyć do złożonej oferty.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania roboty budowlanej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie osobę wyznaczoną do kontaktów. Umożliwi to Zamawiającemu prawidłowe zorganizowanie pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania prac. Wykonanie roboty budowlanej nie powinno być uciążliwe dla użytkowników budynku i może być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45.

Wykonawca udzieli gwarancji na nowe urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

W cenę brutto zostanie wliczony koszt dojazdów oraz koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do zabrania i utylizacji z terenu Zamawiającego wymienionych elementów oraz pozostawić teren czysty i nadający się do użytkowania.

Robota budowlana zostanie odebrana poprzez spisanie protokołu odbioru. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego

Do kontaktów wyznaczeni są:

- Agnieszka Chodakowska – Plewczyńska tel. 47 725 57 17 – w sprawach technicznych
- Emilia Budny tel. 47 725 57 21 – w sprawach finansowych oraz składania oferty na platformie zakupowej.

Termin składania ofert na platformie zakupowej OpenNexus do dnia 29 maja 2024 r., godz. 11.00.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Remontów
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Agnieszka CHOJECKA