

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2	KNR 2-02 1609-0100	Rusztowania podwieszane na wieszakach stalowych.Wysoko monta u do 16 m. 85+6,5*9,50+21,50*2,80+9*6,30*2+9,50*4,40	m2 m2	362,150 362,150	362,150
3		ROBOTY WŁA CIWE-MALOWANIE			
4	KNNR 3 0607-0300	Przygotowanie powierzchni pod malowanie 34,20+36,40+60,20+15+40+15+27,71+4+33+8,60+2+2,44+13+85	m2 m2	376,550 376,550	376,550
5	KNNR 3 0607-0300	Dwukrotne malowanie tynków zewn trznych farb silikonow wraz z gruntowaniem 34,20+36,40+60,20+15+40+15+27,71+4+33+8,60+2+2,44+13+85	m2 m2	376,550 376,550	376,550
6		ROBOTY KO CZ CE			
7	KNR 2-21 0101-0400	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i mieci.Wywóz zanieczyszcze samochodami na odległo wg oferenta z opłat za utylizacj 10	m3 m3	10,000 10,000	10,000