

ORYGINAŁ DOKUMENTU

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŻNIŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.0419.2017.1061
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	03.08.2017
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTA Hanna Kruger PODINSPEKTOR Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości

działka nr 45/2 ; k.m.1

województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: żniński
Jednostka ewidencyjna: 041902_2 , Gąsawa
Obręb ewidencyjny: Nr 0010 , Łysinin

Mapa do celów projektowych

skala 1: 1000

1.Osnowa pozioma układ "1965"
2.Osnowa wysokościowa p.o. Kronsztadt
Arkusz mapy 364.231.012
Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi . Mapa nie zawiera stanu prawnego granic.

STAN NA DZIEŃ 21.07.2017 roku

I.D. 6640. 1114 .2017

USŁUGI GODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Tamul Waldemar
ul. Tysiąclecia 24, 88-430 Janowiec Wlkp.
tel. 691-658-205
tel. Biuro - 52 3020103 tel. Dom - 52 2023494
NIP: 562-100-39-25 Reg. 340613140

Tamul Waldemar
GEODETA UPRAWNIONY
upr. nr 7857

P.P.P = 104,9 m npm.

BILANS POWIERZCHNI:

Powierzchnia obszaru A-D	3586,50 m²=100%
Powierzchnia zabudowy	97,50 m²=2,76%
obiekty istniejące suma	70,10 m²=2,00%
- studnie	2,60 m²
- budynek SUW	67,50 m²
obiekty projektowane	27,40 m²=0,76%
Powierzchnia utwardzona	8,90 m²=0,25%
Pow. biologicznie czynna	3480,10 m²=96,99%

LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA A - F
- ISTNIEJĄCA BRAMA WJAZDOWA
- ISTNIEJĄCY WJAZD NA TEREN
- 1 - PROJEKTOWNY ZBIORNIK
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- 2 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK SUW
- 3 - ISTNIEJĄCA STUDNIA

PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE NA TERENIE DZIAŁKI:

S1 -S2 - PRZEWÓD KAALIZACYJNY - SPUST I PRZELEW ZBIORNIKA RET. PVC-U DZ160 MM SN8

W1 -W2 - W3- PRZEWÓD WODOCIAGOWY - SSĄCY ZBIORNIKA RET. PE-100 DZ110 MM SDR 17

W4 -W5 - W6- PRZEWÓD WODOCIAGOWY - TŁOCZNY ZBIORNIKA RET. PE-100 DZ110 MM SDR 17

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE STEROWNICZE

Biuro Projektowe Julita Wrzosek os. Piastowskie 52/1 64-000 Kościan				SKALA 1:1000
Nazwa i adres inwestora Gmina Gąsawa - Zakład Robót Publicznych ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa				Format A2
				Data 01.2018
Nazwa obiektu i lokalizacja Zbiornik retencyjny w m. Łysinin, nr działki ew. 45/2 Nr jednostki ewid. 041902_2 Gąsawa				Stadium PB
Treść rysunku Plan zagospodarowania terenu				Nr rys. PZT
	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Hołoga	konstrukcyjno-budowlana	16/91/ZG	
Asystent	mgr inż. Julita Wrzosek		-	
Projektant	mgr inż. Sebastian Krauze	sanitarna	WKP/0418/PWOS/15	
Projektant	mgr inż. Marek Żelawski	elektryczna	WKP/0161/POOE/14	
Asystent	mgr inż. Piotr Murach		-	