

Przedmiar				
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Pawłowice. Etap II (0+490-1+060)				
Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.02.04	Przełożenie oraz wymiana uszkodzonych obrzeży bet. o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem. wraz z odwozem uszkodzonych sztuk poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odleg	mb	489,00
2	D.08.02.02	Przełożenie (regulacja wysokościowa) nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.	m ²	245,00
3	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - korytowanie wykon. mechan. z przymowaniem tymczasowym na składowisku wykonawcy (chodnik, krawężnik, obrzeża)	m ²	547,00
4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	790,00
5	D.08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm (materiał Zamawiającego z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m ²	474,00