



Przekrój normalny IV - IV

Skala 1:50
[m]



8 cm	kostka brukowa beton. antracytowa
4 cm	pods. cem.-piaskowa 1:4
15 cm	podbud. z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
10 cm	wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2

8 cm	kostka brukowa beton. szara
4 cm	pods. cem.-piaskowa 1:4
20 cm	podbud. z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
15cm	wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:3
ława betonowa C12/15 z oporem

KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE BEZ ZGODY BIURA JEST ZABRONIONE				
C				
B				
A				
Oznaczenie zmiany	Wyszczególnienie		Podpis	Data
<div>BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW</div> <div>ul. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz tel.centre +48 24 124 1 fax +48 52 34 25 78 e-mail biuro@bispodbiel.com.pl</div> <div><div>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</div><div>BUDOWA ULICY GŁÓWNOJ I GOSPOD. WYGRZANIE Ciep. ŚNIEŻYCE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO</div></div> <div><div>Przedmiot - Rodzaj opracowania:</div><div>PRZEMIANOWANIE IV - IV</div></div>				
Pracownia	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA		
Stanowisko	Nazwisko, uprawnienia i specjalność	Data	Podpis	SKALA RYS.
Projektant	inż. Krzysztof Zaikow upr. drogi i w pełnym zakresie / GP-KZ-734257094	10.2017		1:50
Opracował	mgr inż. Sławomir Grabowski	10.2017		NR ARCH. 6769
Sprawił	mgr inż. A. Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. drogi - nr KUP/0113/P000/14	10.2017		NR RYS. 4/4