


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

## Jezdnia

Skala 1:10



1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
3. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
4. KOSTKA BETONOWA SZARA
5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
6. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
7. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ CEMENTEM C1,5/2

KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZANIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE BEZ ZGODY BIURA JEST ZABRONIONE	C			
	B			
	A			
	Oznaczenie zmiany	Wyszczególnienie	Podpis	Data
	<b>BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW</b> <b>BSP</b> <small>ul. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz tel. centrala +48 3413241 fax +48 052 3412578 e-mail biuro@biurokabel.com.pl</small>			
	<b>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</b> BUDOWA ULICY 004KDD I 005KDW W GRUCZNIE gm. ŚWIECIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ, BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
	<b>Przedmiot - Rodzaj opracowania:</b> SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY			
	Pracownia	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA		
	Stanowisko	Nazwisko, uprawnienia i specjalność	Data	Podpis
	Projektant	inż. Krzysztof Żarkow upr. drogi /w pełnym zakresie / GP-KZ-7342/570/94	10.2017	
	Opracował	mgr inż. Sławomir Grabowski	10.2017	
	Sprawdził	mgr inż. A. Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14	10.2017	
				SKALA RYS. 1:10
				NR ARCH. 6769
				NR RYS. 5/3