

OPIS TECHNICZNY

Budynek Modułowy – Portiernia

- 1 - gotowy do użytkowania od razu po zamontowaniu na działce
- 2 - wykonany z wysokiej jakości materiałów i technologii dostępnych na rynku
- 3 - możliwy do eksploatacji przez cały rok dzięki ociepleniu i ogrzewaniu
- 4 - zbudowany w fabryce i przywożony jako gotowy obiekt posadowiony bezpośrednio na przygotowanym terenie
- 5 - bez dodatkowych ukrytych kosztów - w cenie zawarte są już wszystkie koszty dźwigu, transportu, montażu na działce itp.

- Budynek kompletnie wykończony z zewnątrz:
 - Elewacja zewnętrzna – płyta włókno-cementowa
 - Ocieplenie wełną mineralną o grubości 20cm (podłoga i dach) oraz 15cm (ściany)
 - Stolarka okienna PCV w kolorze antracyt z podwójną szybą
 - Drzwi wejściowe metalowe ocieplane producenta w kolorze ciemno szarym
 - Montaż i transport
- Wnętrze:
 - Ściany wewnętrzne i sufit wykończone płytami gipsowo kartonowymi, pomalowane dwiema warstwami farby w kolorze białym
 - Podłoga wykończona gresem
- Pełna instalacja elektryczna:
 - Skrzynka bezpieczników
 - Przyłącze prądu
 - Włączniki światła i kontakty (część socjalna 2 gniazdka, łazienka 1 gniazdko, pomieszczenie ochrony 6 gniazdek)
 - Światła sufitowe w technologii energooszczędnej LED
 - 3 puste miejsce np. na gniazdo telefoniczne, Internet, włącznik szlabanu
- Instalację ogrzewania elektrycznego:
 - Grzejniki elektryczne
- Instalacja wodno-sanitarna:
 - Pełna instalacja sanitarna (w ścianach) doprowadzona do umywalki i ustępu.
 - Wyposażenie wnętrza – wykończenie toalety - biały montaż oraz blat roboczy pod oknem
 - Wzmocnienie pod klimatyzację
 - Żaluzje wewnętrzne
 - Aneks kuchenny
 - Szafa ubraniowa