

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45311200-2

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w budynku Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego (ACKJ)

ADRES INWESTYCJI: Szczecin ul. Wawrzyniaka 15

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Szczeciński

ADRES INWESTORA: Szczecin al. Papieża Jana Pawła II 22a

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marek Badurski

DATA OPRACOWANIA: I-2023 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Wymiana opraw ewakuacyjnych oraz montaż opraw awaryjnych w budynku ACKJ ul. Wawrzyniaka 15					
1 Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe w budynku ACKJ Wawrzyniaka 15					
1	KNNR 9 0501-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych - istniejące oprawy ewakuacyjne kierunkowe Escape ALU AC	szt.		
d.1		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna LED o mocy nie mniejszej od 2W i parametrach nie gorszych od zdemontowanej Escape ALU AC	kpl.		
d.1		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 13-21 0301-03 analogia	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.p om.		
d.1		5	kpl.p om.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 13-21 0301-04 analogia	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.p om.		
d.1		5	kpl.p om.	5,000	
				RAZEM	5,000
2 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku ACKJ Wawrzyniaka 15					
5	KNNR 9 0501-06 analogia	Częściowy demontaż istniejących opraw oświetleniowych świetłówkowych dwufunkcyjnych modułowych 600x600 mm 4x18W w celu przyłączenia przewodu YDY 3x1,5 750V dla zasilania opraw awaryjnych	szt.		
d.2		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
6	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5 750V	m		
d.2		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
7	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
d.2		23 * 3	szt.ż ył	69,000	
				RAZEM	69,000
8	KNNR 5 0502-02 analogia	Ponowny montaż istniejących opraw oświetleniowych świetłówkowych dwufunkcyjnych modułowych 600x600 mm 4x18W	kpl.		
d.2		23	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
9	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna LED 3W 300 lm małowabarytowa kwadratowa	kpl.		
d.2		23	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
10	KNR 13-21 0301-03 analogia	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.p om.		
d.2		5	kpl.p om.	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 13-21 0301-04 analogia	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.p om.		
d.2		18	kpl.p om.	18,000	
				RAZEM	18,000