









PRZĘKRÓJ NORMALNY - ZAMIENNY
zmiana nieistotna do projektu
budowlanego
2,5 m



LEGENDA :

-  – nawierzchnia ciągu pieszo–rowerowego z betonu asfaltowego gr. 8cm
-  – podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25cm
-  – warstwa odsączająca/mrozochronna z pospółki gr. 20cm
-  – warstwa geotkaniny separacyjno–filtracyjnej 35/35
-  – opaska gruntowa
-  – prefabrykaty betonowe na ławie betonowej z oporem C12/15
-  – istniejąca podbudowa