

**PRZEDMIAR ROBÓT GJA-00-029**

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi gminnej nr 140409C w Laskowie  
Obiekt: Droga gminna nr 140409C w Laskowie  
Rodzaj robót: Drogowo- remont drogi gminnej nr 140409C w Laskowie  
Lokalizacja: Obręb 0009 Laskowo działka nr 46 Gmina Janowiec Wlkp.  
Powiat Żniński Województwo Kujawsko-Pomorskie

Zamawiający: Gmina Janowiec Wlkp.  
88-430 Janowiec Wlkp.  
ul. Gnieźnieńska 3

PRZEDMIAR GJA-00-029

Strona 1

05-04-2023

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
A1	10	KNR	N001-01-11-01-00	D-01.01.01a	Wytyczenie robocze pasa drogowego z zastabilizowaniem kołkami drewnianymi	km
		I	Długość 380mb	0,38		0,38
A1	20	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym: pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km
			wsp: R = 0,955			0,38
A1	30	KNR	231-20-06-06-00	D-01.02.01	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 6 cm z odwiezieniem	m <sup>2</sup>
		I	Na podłączeniu z droga powiatowa , przy sklepie i na koncu drogi	200+50+30		280,00
A1	40	KNR	201-01-08-04-00	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych	HA
			wsp: R = 0,955			0,08
A1	50	KNR	221-01-04-05-00	D-01.02.01	Obcinanie gałęzi drzew o średnicy pni 31-40 cm rosnących w skrajni drogowej h=4,50m	szt
			wsp: R = 0,955			100,00
A1	60	KNR	201-01-10-03-00	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi i krzewów na odległość do 2 km wraz z ich utylizacją	m <sup>3</sup>
			wsp: R = 0,955			25,00
A1	70	KNR	201-01-11-01-00	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni	m <sup>2</sup>
			wsp: R = 0,955			760,00
A1	80	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10 cm	m <sup>2</sup>
		I		380,00*1,00*2		760,00
A1	90	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10cm - transport ponad 0,5 km 5km	m <sup>2</sup>
			wsp: S = 10,000			760,00
A1	100	KNR	201-02-06-03-10	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km pod zjazdu	m <sup>3</sup>
		I	Pod zjazdu i skrzyżowania	204*0,30		61,20
			wsp: R = 0,955			61,20
A1	110	KNR	201-02-14-02-10	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4 dlasze 5km	m <sup>3</sup>
			wsp: R = 0,955			61,20
			wsp: S = 10,000			
A2	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
A2	10	KNR	N006-10-05-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>
		I	Ciąg główny + skrzyżowanie	380*4,20+150		1746,00
A2	20	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skroplenie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
		I	Ciąg główny	380*4,20+150		1746,00



DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A2	30	KNNR	N006-03-08-01-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm - uzupełnienie wyboi na 25% drogi (380*4,20+150)*0,20	m <sup>2</sup> 349,20
		1	Ciąg główny			349,20
A2	40	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup> 1746,00
A2	50	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup> 1746,00
A3 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni zjazdów						
A3	10	KNNR	N006-01-13-01-10	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego KLSM 0/31,5 grub 15 cm WA24-2 F4 LA>=30	m <sup>2</sup> 204,00
A3	20	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup> 204,00
A3	30	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia zjazdów asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 3 cm wsp: M = 0,750	m <sup>2</sup> 204,00
A4 CPV 45233290-8: Instalowanie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu						
A4	10	KNR	231-07-02-01-00	D-07.02.01	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt 4,00
A4	20	KNR	231-07-03-01-00	D-07.02.01	Przymocowanie znaku drogowego średniego "S" o powierzchni do 0,3 m² z folią odblaskową typu 2	szt 6,00
		1	Znak A-7	1		1,00
		2	Znak T-6c	1		1,00
		3	Znak D-42	1		1,00
		4	Znak D-43	1		1,00
		5	Znak D-2	1		1,00
		6	Znak B-33 40km/h	1		1,00
A4	30	KNR	231-07-06-03-00	D-07.02.01	Malowanie farbą akrylową do nawierzchni linii przerywanych segregacyjnych mechanicznie	m <sup>2</sup> 6,06
		1	Linia P-13	5*0,2526		1,26
		2	Linia P-4	20*0,24		4,80
A5 CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe						
A5	10	KNNR	N006-02-04-05-00	D-06.03.01a	Nawierzchnia obustronnego pobocza szerokości 75cm z tłucznia łamanego 0/31,5mm o nasiąkliwości WA24-2, odporności na rozdrabnianie LA<=30 i mrozoodporności F2 -warstwa pobocza grub 10 cm	m <sup>2</sup> 450,00
		1	Ciąg główny L 300mb	300*2*0,75		450,00
A5	20	KNR	231-14-02-02-00	D-06.04.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego z mechanicznym zagęszczaniem pobocza zagęszczarką	m <sup>2</sup> 1200,00
		1		300*2*2		1200,00

