

Wytyczne do wyceny oferty

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie ryczałtowe zgodnie z § 9 wzoru przyszłej umowy.

I. Pełnym zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia do wyceny oferty jest budowa odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Oborzany wg dołączonego Projektu Budowlanego – „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Holdowniczej w miejscowości Dębno, działka nr 127/5, 128, 1 obręb 2 Dębno”, „Projektu Technicznego Przebudowy odcinka drogi gminnej - ul. Holdowniczej w Dębnie” oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – stanowiące załączniki do nn. siwz.

W szczególności według ww. projektu należy wykonać:

- a) odcinek ulicy wg załączonego projektu technicznego (załącznik nr 7 do siwz) od istniejącej nawierzchni w km 0+000,00 do km 0+209,20 – bez wjazdów, dojść do posesji i chodników, krawędź nawierzchni w km 0+209,20 oraz skrzyżowania z istniejącymi drogami gruntowymi zabezpieczyć przed wyłamywaniem poprzez wbudowanie krawężnika wtopionego na ławie betonowej z oporem oraz na dł. 6m ułożyć płyty drogowe betonowe.
- b) kanalizację deszczową należy wykonać wg. załączonego projektu budowlanego (załącznik nr 6 do siwz) wraz z wylotem brzegowym WB oraz umocnieniem skarp (płytami azurowymi z warstwą separacyjno-izolacyjną) rowu po stronie wylotu jak i po stronie przeciwnej.

1. Uwagi ogólne:

- zwieńczenia studni istniejących betonowych (kanalizacyjnych) w obrębie wykonywanej nawierzchni należy przebudować stosując płyty odciążające i kominy włączowe, wynieść do poziomu nawierzchni oraz wymienić włązy uszkodzone jw. - ok. 2 szt.;
- należy dokonać regulacji pionowej skrzynek ulicznych do zasuw jeżeli znajdują się w obrębie wykonywanej nawierzchni.
- na łukach należy zastosować krawężniki łukowe, wszystkie krawężniki wykonać na ławie betonowej z oporem;
- Zamawiający preferuje zastosowanie elementów betonowych (krawężniki) o nasiąkliwości nie przekraczającej 4%

2. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenia do użytkowania wykonanych robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

II. W kwocie ofertowej należy zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, a w szczególności:

- koszty materiałów, robocizny i sprzętu,
- marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszące się do Umowy jako całości,
- koszty energii, wody i kanalizacji sanitarnej ponoszone w trakcie robót,
- koszty wykonania projektów wykonawczych - w przypadku ich braku, o ile będą konieczne do wykonania
- koszty wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu z właścicielem tej drogi,
- koszty uprzątnięcia, wywozu i utylizacji bruku z rozbiórki nawierzchni drogi, gruzu, śmieci i odpadów,
- Zamawiający nie wskaże Wykonawcy miejsca, do którego ma wywieźć nadmiar ziemi, bruk, śmieci i odpady, warunkiem jest aby miejsce było legalne i służyło do tego celu,
- koszty zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w należyтым porządku oraz jego uprzątnięcia po zakończeniu robót, z uwzględnieniem szczególnej uwagi podczas prowadzenia robót,
- koszty zabezpieczenia instalacji i urządzeń, które będą w sposób szczególny narażone na uszkodzenia w trakcie robót,
- koszty nadzoru wykonawczego – kierownika budowy, kierowników robót, pełnej obsługi geodezyjnej,
- koszty przygotowania i wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z pomiarem ilości wykonanych elementów robót (operat kołaudacyjny) w 3 egz.,
- koszty inspekcji TCV oraz badań nośności warstw konstrukcyjnych - wykonywane w obecności Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy,
- koszty zniwelowania nieutwardzonego terenu, humusowania (gr. 4 cm po zagęszczeniu) i obsiania go trawą - ogranicza się do szer. ok. 1 m od krawędzi pobocza jezdni oraz do powierzchni terenu, która w widoczny sposób zostanie naruszona przez Wykonawcę podczas całej budowy; po zakończeniu budowy i przekazaniu jej Zamawiającemu w użytkowanie, teren musi być bezpieczny w użytkowaniu,
- inne koszty nie wymienione w SIWZ, dokumentacji projektowej i projekcie umowy konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.

1. Materiały wymienione w dokumentacji projektowej należy traktować jako minimalny standard odniesienia – Wykonawca może zastosować inne równorzędne, poza zastrzeżonymi z uwagi na szczególne przepisy prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z prośbą o zamianę materiałów, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych – koszty tych zmian i uzgodnień ponosi Wykonawca.

2. Materiały zarówno wymienione i nie wymienione w dokumentacji a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Zamawiającym.

3. Materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub równoważną instytucję) oraz świadectwo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

4. Zamawiający oświadcza, że w SIWZ przekazał pełny zakres zadania w załączonej posiadanej dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo wglądu do oryginału dokumentacji projektowej znajdującej się w pokoju nr 28 Urzędu Miejskiego w Dębnie. W przypadku chęci wglądu do dokumentacji, prosimy o wcześniejsze pisemne ustalenie dnia i godziny e-mailem.

W przypadku wątpliwości, co do zakresu robót i odpowiedzialności Wykonawcy prosimy o pisemne zapytanie.

BURMISTRZ

Grzegorz Kulbicki

.....
(podpis i pieczęć Zamawiającego)