
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
ADRES INWESTYCJI : LUĆMIERZ LAS, GMINA ZGIERZ
INWESTOR : GMINA ZGIERZ
ADRES INWESTORA : UL. ŁĘCZYCKA 4 ZGIERZ 95-100
BRANŻA : KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Piwoński
DATA OPRACOWANIA : luty 2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztyorys					
1		Roboty rozbiórkowe istniejącej oczyszczalni			
1	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m ³		
d.1	0229-02	kat. III - do zasypania oczyszczalni (ziemia z wykopów pod nowy rurociąg)	m ³	280.000	
		280.00			
				RAZEM	280.000
2	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za	m ³		
d.1	0229-05	każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - j.w.	m ³	280.000	
		Krotność = 3			
		280.00			
				RAZEM	280.000
3	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1	0230-01	m w gruncie kat. I-III - zasypanie istniejącej oczyszczalni - ziemią z wykopów	m ³	280.000	
		280.00			
				RAZEM	280.000
4	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01		m ³	280.000	
		280.00			
				RAZEM	280.000
2		Roboty pozostałe			
5		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej	kpl.		
d.2	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6		Demontaż i wywiezienie urządzeń oczyszczalni ścieków - wywóz złomu po	kpl.		
d.2	kalk. własna	stronie Wykonawcy, należność uzyskana z wywozu złomu należy do Inwestora	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli - przewód zasilający przepompownię	m		
d.2	0101-01		m	5.000	
		5.00			
				RAZEM	5.000
8		Zaślepienie wylotu oczyszczalni ścieków do rowu	kpl.		
d.2	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9		Montaż tymczasowego bypassa PEHD110 na czas uruchomienia przepom-	kpl.		
d.2	kalk. własna	powni	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000