

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNC N-K/ I t.01-e.03	Zapoznanie się z obiektem trudnym o wielkości do 50 m2 - wstępne oględziny -IKONOSTAS I ZABUDOWA PRZYŹŁ.TARZOWA skład 5 obiektów 5	obiekt obiekt	5,000	
				RAZEM	5,000
2	TZKNC N-K/ I t.01-e.06	Wstępne prace organizacyjne, dozór nad budową rusztowań i zabezpieczeń, zaplanowanie materiałów (wyliczenia i wykazy) dla obiektu trudnego o wielo- kości do 50 m2- ikonostas i zabudowa przyżółtarzowa 5 obiektów 5	obiekt obiekt	5,000	
				RAZEM	5,000
3	TZKNBK XX 2501-01	Konstr.spodnia pod boazerie - przyg.elem.i złożenie do zamocowania 5,53*1,2	m m	6,636	
				RAZEM	6,636
4	TZKNBK XX 2205-08	Wykonanie słupka balustrady bogato ozdobnego profilowanego klejonego 8*1,1	m m	8,800	
				RAZEM	8,800
5	TZKNBK XX 2205-06	Wykonanie słupka balustrady średnio ozdobnego bez klejenia 8*1,1	m m	8,800	
				RAZEM	8,800
6	TZKNBK XX 2206-06	Montaż prostych słupków średnio ozdobnego bez klejenia 8*1,1	m m	8,800	
				RAZEM	8,800
7	TZKNBK XX 2702-03	Boazeria płycinowa bogato złożona profilowana o grub.do 40 mm - przygoto- wanie elementów 5,53*1,0	m ² m ²	5,530	
				RAZEM	5,530
8	TZKNBK XX 2706-01	Boazeria płycinowa średnio złożona o grub.do 40 mm - umocowanie do goto- wowej konstrukcji -miedzy słupkami 5,53*1,1	m ² m ²	6,083	
				RAZEM	6,083
9	TZKNBK XX 2301-01	Wykonanie prostych odcinków poręczy gładkiej zaokrąglonej 5,53	m m	5,530	
				RAZEM	5,530
10	KNR 19-01 1021-01	Ręczne szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 5,43*1,1*2	m ² m ²	11,946	
				RAZEM	11,946
11	TZKNBK XX 2302-04	Montaż prostych odcinków poręczy profilowanej zamocowanych do drewnia- nych słupków 5,53	m m	5,530	
				RAZEM	5,530
12	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna 5,53*1,1*2	m ² m ²	12,166	
				RAZEM	12,166
13	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 5,53*1,1*2	m ² m ²	12,166	
				RAZEM	12,166
14	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz 5,53*1,1*2	m ² m ²	12,166	
				RAZEM	12,166
15	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz 5,53*1,1*2	m ² m ²	12,166	
				RAZEM	12,166
16	TZKNBK XV 0652	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz 5,53*1,1*2	m ² m ²	12,166	
				RAZEM	12,166
17	wycena kon- serwatorska	Odtworzenie ikonostasu wraz z malowaniem i rzeźbą 7,53*3,7	m ² m ²	27,861	
				RAZEM	27,861