



PRZEKRÓJ TYPOWY ZBIORNIKÓW - Z OGROBLOWANIEM
SKALA 1:50



- PLYTY AZUROWE gr.15 cm
- GEOWŁÓKNINA – gęstość 300g/m²
- PODSYPKA PIASKOWA gr.10 cm, Is>0,97
- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM gr.30 cm, 2,5 MPa
- GRUNT OBCIĄŻAJĄCY–NIESPOISTY PIASKOWO–ŻWIROWY gr.100 cm, Is>0,97
- GEOMEMBRANA PVC DWUSTRONNIE
- USZORSTKOWIONA, gr. 2 mm
- ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE, Id>0,55/
- PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

| | | | |
|---|--|---|--|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  | | ZENERIS PROJEKTY SP. Z O.O. UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZAŃ ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZAŃ | |
| NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI I DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ DRENAŻY, BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ RÓWÓW ODWADNIAJĄCYCH ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW (STAWÓW) W RAMACH ZADANIA: „MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA I RETENCJONOWANIA WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GÓRZE” | | | |
| INWESTOR: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. UL. J. KORCZAKA 1 58-400 KAMIENNA GÓRA | | ADRES INWESTYCJI: JEDNOSTKA EWID.: 020701_1, KAMIENNA GÓRA - MIASTO OBREB: 0008, KAMIENNA GÓRA - 8 MIEJSCOWOŚĆ: KAMIENNA GÓRA GMINA: KAMIENNA GÓRA - MIASTO POWIAT: KAMIENNOGÓRSKI WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE | |
| NR UMOWY: DCR.DT-19/02/2020 Z DNIA 20.02.2020 r. | | | |
| NR PROJEKTU: 2020/3 | | STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | |
| PROJEKTANT - KANALIZACJA DESZCZOWA, ZBIORNIKI I RÓWY: mgr inż. RAFAŁ KUBIAK upr. w specj. instal. nr WKP/0145/POOS/10 | | PODPIS: | |
| SPRAWDZAJĄCY - KANALIZACJA DESZCZOWA, ZBIORNIKI I RÓWY: mgr inż. MARIA ŁASIŃSKA upr. w specj. instal. nr WKP/0161/POOS/18 | | PODPIS: | |
| PROJEKTANT - ZBIORNIKI I RÓWY: mgr inż. MICHAŁ WÓJCIAK upr. w specj. konstr.-inż. nr 1693ZG | | PODPIS: | |
| PROJEKTANT - ZBIORNIKI I RÓWY: mgr inż. MICHAŁ PAWLIK upr. w specj. inż. hydrotech. nr WKP/0105/POOH/18 | | PODPIS: | |
| SPRAWDZAJĄCY - ZBIORNIKI I RÓWY: mgr inż. ŁUKASZ URBAŃSKI upr. w specj. inż. hydrotech. nr WKP/0381/POOH/19 | | PODPIS: | |
| PROJEKTANT - ZBIORNIKI I RÓWY: mgr inż. KINGA CHWIĄŁKOWSKA upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0257/POOK/19 | | PODPIS: | |
| SPRAWDZAJĄCY - ZBIORNIKI I RÓWY: mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15 | | PODPIS: | |
| OPRACOWUJĄCY: mgr inż. ALEKSANDRA GRZEMSKA | | PODPIS: | |

| | | |
|---|----------------|-----------------------------|
| TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ TYPOWY ZBIORNIKÓW Z OGROBLOWANIEM | | |
| DATA: 1.08.2020 r. | SKALA: 1:50 | NR RYSUNKU: H.5.2 |