



PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



- OZNACZENIA:**
1. WYLOT KOLEKTORA Ø400;
 2. RUROCIĄG Ø400;
 3. UMOCNIECIE NA WYLOCIE BRUKIEM KAMIENNYM gr. 20 cm;
 4. PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA 0-20 mm, gr. 15 cm;
 5. GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY Is>0,97;
 6. UMOCNIECIE DNA I SKARP ROWU DARNIĄ NA PŁASK PRZYBITĄ KOŁKAMI;
 7. PALISADA Ø10 cm, L = 1,2 cm;
 8. HUMUSOWANIE I OBSIEW MIESZANKĄ TRAW - UMOCNIECIE SKARP I DNA ROWU.

PARAMETRY TECHNICZNE WYLOTÓW		
wylot	rzędna "A" [m n.p.m.]	rzędna "B" [m n.p.m.]
W.1	479,20	479,15
W.2	479,70	479,65
W.3	483,30	483,25
D2.1	481,84	481,80

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZENERIS PROJEKTY		ZENERIS PROJEKTY SP. Z O.O. UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ	
NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA I RETENCJONOWANIA WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GÓRZE		JEDNOSTKA EWID.: 020701_1_KAMIENNA GÓRA - MIASTO OBRĘB: 0008_KAMIENNA GÓRA - 8 MIEJSCOWOŚĆ: KAMIENNA GÓRA GMINA: KAMIENNA GÓRA - MIASTO POWIAT: KAMIENNOGÓRSKI WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE	
INWESTOR: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. UL. J. KORCZAKA 1 58-400 KAMIENNA GÓRA		ADRES INWESTYCJI: KAMIENNA GÓRA - MIASTO OBRĘB: 0008_KAMIENNA GÓRA - 8 MIEJSCOWOŚĆ: KAMIENNA GÓRA GMINA: KAMIENNA GÓRA - MIASTO POWIAT: KAMIENNOGÓRSKI WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE	
NR UMOWY: DOR.DT-19/02/2020 Z DNIA 20.02.2020 r.		NR PROJEKTU: 2020/3	
PROJEKTANT: mgr inż. MICHAŁ PAWLIK upr. w specj. inż. (wydanie: 11/VI/2010)SP/0419/8		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. ALEKSANDRA GRZEWSKA		PODPIS: 	
TREŚĆ RYSUNKU: WYLOT KOLEKTORA Ø400 - RYSUNEK TYPOWY			
DATA: 1.08.2020 r.	SKALA: 1:25	NR RYSUNKU: H.4.1	