

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość
1	2	3	4	
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	XXX	XXX
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	XXX	XXX
1	D.01.01.01A.	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	2,2
2	D.03.02.01A.	Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej	szt	35,0
		ROBOTY ZIEMNE		
3	D.04.01.01.	Wykopy - wykonanie koryta z odwozem gruntu na odkład na . 10 km	m3	3 461,9
4	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	10 490,7
5	D.04.01.01.	Profilowanie poboczy z uzupełnieniem i obsianiem trawą	m2	1 113,7
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	XXX	XXX
6	D.04.05.01A.	Wykonanie podbudowy z betonu gr 20,0 cm klasy C8/10	m2	10 490,7
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	XXX	XXX
7	D.05.03.23A	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8,0 cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5,0 cm	m2	10490,7
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	XXX	XXX
8	D.08.01.01A	Ułożenie opornika betonowego 12x25 na ławie bet. z oporem	m	4 400,9
9	D.05.03.23A	Wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej	szt	7,0
10	D.08.01.01	Ułożenie krawężnika najazdowego na ławie betonowej z oporem	mb	60,7
	D.06.00.00.	POBOCZA	XXX	XXX
11	D.06.03.01	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 50 cm wraz z ułożeniem geowłókniny drogowej o pow 80 m2	m2	320