


Skala 1:100/1000

1:100

1:1000

- instalacja wodna
- kabel telekomunikacyjny
- instalacja gazowa
- kabel elektryczny
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja ściekowa

POZ. POR. 88,00 m n.p.m

## KOLEKTOR S-3

| | Nr | Przewiert | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU [m n.p.m] | 1 | 99,40 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,60 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,40 | 99,20 | 99,20 |
| RZĘDNA DNA PROJ.KOLEKTORA | 2 | 95,21 | 95,26 95,69 | 95,73 | 95,78 | 95,86 | 95,97 | 96,13 | 96,33 | 96,51 | 96,77 | 96,87 | 97,06 | 97,16 | 97,37 | 97,50 |
| GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m] | 3 | 4,19 | 4,24 3,81 | 3,77 | 3,72 | 3,64 | 3,53 | 3,37 | 3,27 | 2,99 | 2,73 | 2,63 | 2,44 | 2,24 | 1,83 | 1,70 |
| GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m] | 4 | 4,34 | 4,39 3,96 | 3,92 | 3,87 | 3,79 | 3,68 | 3,52 | 3,42 | 3,14 | 2,88 | 2,78 | 2,59 | 2,39 | 1,98 | 1,85 |
| ODLEGŁOŚĆ [m] | 10 | 0,0 | 10,0 | 17,0 | 27,0 | 42,0 | 64,0 | 97,0 | 137,0 | 173,0 | 225,0 | 244,0 | 283,0 | 303,0 | 344,0 | 370,0 |
| ODLEGŁOŚĆ – odcinki [m] | 10 | | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 22,0 | 33,0 | 40,0 | 36,0 | 52,0 | 19,0 | 39,0 | 20,0 | 41,0 | 26,0 |

| | Nr | |
|---|---|---|
| SPADKI [‰] | 5 | i=5,0‰ L=10,0m; i=5,0‰ L=360,0m |
| ŚREDNICA KOLEKTORA [mm] | 6 | PVCø200mm/5,9mm SN8 |
| TECHNOLOGIA ROBÓT | 7 | Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,50m n=1:0; Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,20m n=1:0 |
| KUBATURA WYKOPU [m³] | 8 | 982,0; 595,0 |
| POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²] | 9 | 1310,0; 991,0 |
| HEKTOMETRY | 11 | 0; 1; 2; 3 |

## KOLEKTOR S-4

| | Nr | S36 | S49 | S50 | S51 | S52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU [m n.p.m] | 1 | 99,50 99,50 | 99,50 | 99,60 | 99,80 | 99,80 |
| RZĘDNA DNA PROJ.KOLEKTORA | 2 | 95,73 97,61 | 97,73 | 97,87 | 98,05 | 98,20 |
| GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m] | 3 | 1,89 | 1,77 | 1,73 | 1,75 | 1,60 |
| GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m] | 4 | 2,04 | 1,92 | 1,88 | 1,90 | 1,75 |
| ODLEGŁOŚĆ [m] | 10 | 0,0 | 24,0 | 52,0 | 87,0 | 117,0 |
| ODLEGŁOŚĆ – odcinki [m] | 10 | | 24,0 | 28,0 | 35,0 | 30,0 |

| | Nr | |
|---|---|---|
| SPADKI [‰] | 5 | i=5,0‰ L=117,0m |
| ŚREDNICA KOLEKTORA [mm] | 6 | PVCø200mm/5,9mm SN8 |
| TECHNOLOGIA ROBÓT | 7 | Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,00m n=1:0 |
| KUBATURA WYKOPU [m³] | 8 | 222,0 |
| POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²] | 9 | 444,0 |
| HEKTOMETRY | 11 | 0; 1 |

| | |
|---|---|
| BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD-PLUS<br>62-513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A | |
| PROJEKT BUDOWLANY | |
| Temat | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbroszyn, gm. Rychwał |
| Nazwa rysunku | Profil podłużny kolektora sanitarnego |
| Inwestor | Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał |
| Skala 1:100/1000 | Rys. nr 3 |
| Opracował: | mgr inż. Paweł Jędro |
| Projektant: | mgr inż. Jan Chajdasz — upr. proj. w spec. instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci wod.-kan. Nr uprawnień: GP7342/180/94 |
| Data: | Kwiecień 2024 |