

KOSZTORYS OFERTOWY nr 2

KANLIZACJA DESZCZOWA

CPV 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1	S.03.02.01.	Wykopy o ścianach pionowych pod studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, odcinki kolektora, przykanaliki oraz wyloty kanalizacji deszczowej wg KPED z wydobyciem urobku mechanicznie, gł. do 2,50m kat. gruntu I-IV , szerokość wykopu 0,8-1,8m	m3	8 253,92		
2	S.03.02.01.	Wykonanie dolnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - ława z pospółki (1:0.6) gr. 25cm	m3	943,86		
3	S.03.02.01.	Wykonanie górnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - podsypka piaskowa 15cm	m3	566,34		
4	S.03.02.01.	Wykonanie warstwy podsypki pod przykanaliki - podsypka piaskowa 20cm	m3	70,08		
5	S.03.02.01.	Wykonanie kanału z rur PP SN 8 Dn300 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	1419,93		
6	S.03.02.01.	Wykonanie kanału z rur PP SN 8 Dn400 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	1708,68		
7	S.03.02.01.	Wykonanie kanału z rur PP SN 8 Dn500 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	767,62		
8	S.03.02.01.	Wykonanie kanału z rur PP SN 8 Dn600 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	398,7		
9	S.03.02.01.	Wykonanie przykanalików z rur Dn200 wraz z zakupem i transportem materiałów	m	438,00		
10	S.03.02.01.	Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1000 z włazem z wypełnieniem betonowym wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	120,00		
10a	S.03.02.01.	Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1200 z włazem z wypełnieniem betonowym wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	30,00		
11	S.03.02.01.	Wykonanie studzienek ściekowych Dn500 z wpustem ulicznym klasy D400 wraz z zakupem i transportem materiałów (wzdłuż ścieków prefabrykowanych, przy łapaczach za chodnikiem zgodnie z rysunkiem szczegółowym nr 8. na założe autobusowej)	szt.	34,00		
12	S.03.02.01.	Wykonanie studzienek ściekowych Dn500 z wpustem krawężnikowym klasy D400 wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	127,00		
13	S.03.02.01.	Wykonanie osadnika przy wlocie do studni chłonnej lub kanalizacji deszczowej wg KPED nr 1.14 wraz z zakupem i transportem materiałów	szt.	5		
14	S.03.02.01.	Wykonanie warstw obsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem	m3	6 603,14		
15	S.03.02.01.	Wykonanie prób szczelności całości wykonanej kanalizacji	szt.	7,00		
Razem koszt netto PLN						

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Nazwa grupy elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1.		2.	3.	4.	5.	6.
Podatek VAT=23%						
Ogółem koszt brutto PLN						