

PRZEDMIAR ROBÓT APM-17-222

CPV:

Nazwa robót: Wymiana ogrodzenia przy przedszkolu od strony ul. Poznańskiej
Lokalizacja: Czarnków, ul. Rolna 2, dz. nr 1781

Przedmiar sporządził: Jacek Filoda

Data opracowania przedmiaru: 24-11-2020

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT APM-17-222

CPV:

Nazwa robót: Wymiana ogrodzenia przy przedszkolu od strony ul. Poznańskiej
Lokalizacja: Czarnków, ul. Rolna 2, dz. nr 1781

PRZEDMIAR APM-17-222

Strona 1

24-11-2020

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

SYKAL-NET

- 1 Roboty rozbiórkowe
 - 2 Ogrodzenie z paneli
-

PRZEDMIAR ROBÓT APM-17-222

CPV:

Nazwa robót: Wymiana ogrodzenia przy przedszkolu od strony ul. Poznańskiej
 Lokalizacja: Czarnków, ul. Rolna 2, dz. nr 1781

PRZEDMIAR APM-17-222		Strona 1		24-11-2020	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1 Roboty rozbiórkowe					
1	1	KNR 225-03-12-03-00	Rozbiórka bram z siatki w ramach stalowych ze słupkami stalowymi - analogia - rozbiórka ogrodzenia	m ²	88,500
1	2	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - rozbiórka cokołu wraz z fundamentem	m ³	12,980
1	3	KNR 401-01-08-19-00	Wywóz gruzu żwirobotonowego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	12,980
1	4	KNR 401-01-08-20-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - krotność 40	m ³	12,980
1	5	KNR 231-08-05-03-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5,350
1	6	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja indywidualna. Utylizacja gruzu - opłata za wysypisko	m ³	12,980
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		12,98		12,980
2 Ogrodzenie z paneli					
2	5	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 - wykop pod fundament cokołu	m ³	3,540
2	6	KNKB 002-02-10-02-00	Zbrojenie element konstr budynków prętami żebrow do fi 14 - zbrojenie cokołu	Mg	0,320
2	7	KNKB 002-02-10-01-00	Zbrojenie element konstr budynków prętami gładkimi do fi 14 - zbrojenie cokołu	Mg	0,104
2	8	KNR 202-18-01-02-00	Cokół betonowy 0,20x0,20 m na fundamencie 0,20x0,80 m	metr	59,000
2	9	KNR 202-18-01-05-00	Cokół betonowy - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości - krotność 2	metr	59,000
2	10	KNR 231-01-02-05-00	Wykonanie koryta na poszerzeniu chodnika głęb 10 cm, w gruncie kat 2/4	m ²	3,650
2	11	KNR 231-01-02-06-00	Koryto na poszerzeniu chodnika w gruncie kat 2/4 - dodatek za 5 cm	m ²	3,650
2	12	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	3,650
2	14	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	3,650
2	16	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ułożenie kostki z odzysku	m ²	5,350
2	17	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja indywidualna. Demontaż i montaż słupka granicznego wraz z obsługą geodezyjną	kmpł	1,000
2	19	WKNR W202-18-02-02-00	Ogrodzenia w ramach 1,5 m słupki z rur co 3,0 m w gniazdach cokołów - analogia - montaż kompletnego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 3D, zgrzewanych wys. 153 cm, dł. 250 cm, o oczkach 50x200 mm. Pręty ocynkowane ogniowo o gr. min. 5 mm. Panel zakończony gładko (bez wystających prętów). Słupki ogrodzeniowe o przekroju 60x40x2 mm, dł. 2,50 m ocynkowane ogniowo.	metr	58,000