




PRZEKRÓJ NORMALNY



LINIOWY PRÓG ZWALNIAJĄCY PŁYTOWY



ZJAZD BRAMOWY



- Konstrukcja zjazdu:
- Kostka brukowa betonowa typu domino, kolor grafitowy gr. 8 cm,
 - Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4), gr. 4 cm
 - Mieszanka z kruszywa związanego cementem klasy C8/10, gr. 20 cm
 - Warstwa kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 10 cm

Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak	
		NADZÓR BUDOWA PROJEKT	
		ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina	
		tel. +48 606443379, e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl	
Inwestor:		Gmina Dopiewo	
		ul. Leśna 1c	
		62 - 070 Dopiewo	
Temat		Budowa ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie	
Projektant branży drogowej	mgr inż. Krzysztof Szczepaniak	Nr uprawnień WKP/0257/POOD/08	Podpis
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Paweł Szczepaniak	Nr uprawnień WKP/0358/PWOD/17	Podpis
Nazwa rysunku			
PRZEKRÓJ NORMALNY			
Data	Faza	Skala	Nr. rys.
04.2021	Projekt wykonawczy	1:50	3.1