


PRZEKRÓJ B-B




WIDOK




PRZEKRÓJ A-A




RZUT

LEGENDA:
1. SPOCZNIK: Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU, WYKONANY Z KRAT POMOSTOWYCH WCISKANYCH LUB ZGRZEWANYCH TYPU HMS ZE STALI KORTENOWSKIEJ. WYMIAR OCZEK 40x40mm, WG PROJ. KONSTRUKCJI
2. STOPNIE: WYKONANE Z KRAT POMOSTOWYCH WCISKANYCH LUB ZGRZEWANYCH TYPU HMS ZE STALI KORTENOWSKIEJ. WYMIAR OCZEK 40x40mm, WG PROJ. KONSTRUKCJI.
3. BALUSTRADA: KRATY POMOSTOWE WCISKANE LUB ZGRZEWANE TYPU HMS ZE STALI KORTENOWSKIEJ. WYMIAR OCZEK 40x40mm, WG PROJ. KONSTRUKCJI.
4. KONSTRUKCJA BALUSTRADY: KRATOWNICA ZE STALI KORTENOWSKIEJ, WG PROJ. KONSTRUKCJI.
5. POCHWYTY – RURA STALOWA, WYKONANA ZE STALI KORTENOWSKIEJ
6. BLACHA POLICZKOWA: BLACHA WYKONANA ZE STALI KORTENOWSKIEJ, GRUBOŚĆ 5 mm
7. MOCOWANIE STOPNI I SPOCZNIKÓW – WG PROJ. KONSTRUKCJI. STOPNIE ORAZ SPOCZNIKI MONTOWANE W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ICH ODKRĘCENIE I ZDJĘCIE W CELU PRZEPROWADZENIA REWIZJI

UWAGI.
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. WSZYSTKIE RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I OPISAMI, PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
4. O WSZELKICH ZAUWAŻONYCH NIEZGODNOŚCIACH NALEŻY BEZZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIEŃ

eM4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKÓW

| | |
|---|---|
| ZADANIE: | PROJEKT MAURICE |
| NAZWA OBIEKTU/ INWESTYCJI : | KONSTRUKCJA PRZESTRZENNA O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ I BADAWCZEJ |
| ZAMAWIAJĄCY: | GMINA MIASTA JAWORZNA<br>UL. GRUNWALDZKA 33<br>43-600 JAWORZNO |
| TEMAT: | ARCHITEKTURA OBIEKTÓW |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA |
| AUTORZY: | arch. Marcin Brataniec upr. MPOIA/003/2006<br>arch. Marek Bystroń upr. MPOIA/007/2020 |
| WSPÓŁPRACA: | arch. Aleksandra Irzyk |
| PROJEKTOWAŁ: | arch. Marcin Brataniec upr. MPOIA/003/2006 |
| SPRAWDZIŁ: | arch. Marek Bystroń upr. MPOIA/007/2020 |
| NAZWA RYS.: | SCHODY 4 |
| STADIUM: PBW | DATA: 03.2024 |
| SKALA: 1:25 | NR RYS.: A.07 |