

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z demontażem furtek i bramy - rozebranie (1,28+26,46+19,46+15,93+4,03+10,48)*1,5	m ² m ²	116,460	
				RAZEM	116,460
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (1,28+26,46+19,46+15,93+4,03+10,48)*0,1*0,15	m ³ m ³	1,165	
				RAZEM	1,165
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km (1,28+26,46+19,46+15,93+4,03+10,48)*0,1*0,15	m ³ m ³	1,165	
				RAZEM	1,165
4	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) Krotność = 0,75 30	dól. dól.	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR 4-01 0203-02	Zabetonowanie słupków - analogia Krotność = 0,1 30	m ³ m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 2-31 0407-02	Montaż podmurówki - analogia 77,46	m m	77,460	
				RAZEM	77,460
7	KNR 2-02 1805-11	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników Krotność = 0,5 74,46	m ² m ²	74,460	
				RAZEM	74,460
8	KNR 2-25 0313-01	Furtka - analogia Krotność = 0,8 1,5*1	m ² m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
9	KNR 2-25 0312-01	Bramy przesuwna - analogia Krotność = 2 1,5*1	m ² m ²	1,500	
				RAZEM	1,500