

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UDZIELONYCH W DNIU 20.05.2021

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 11

**Pytanie nr 11**

Prosimy o informację, czy instalacja solarna wchodzi w zakres opracowania, jeśli tak, to prosimy o udostępnienie przedmiaru?

Odpowiedź na pytanie nr 11 udzielona w dniu 20.05.2021r.:

Instalacja wchodzi w zakres opracowania i współpracuje z węzłem cieplnym. Instalacja solarna przedstawiona jest na rzucie dachu rys. MO-03.

**MODYFIKACJA** odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 21.05.2021r.:

Instalacja wchodzi w zakres opracowania i współpracuje z węzłem cieplnym. Instalacja solarna przedstawiona jest na rzucie dachu rys. MO-03.

Załączamy poprawiony przedmiar robót branży sanitarnej: Załącznik – plik pn. „Modyfikacja odpowiedzi - Korekta 3.PR-IS” uzupełniony o dział 6 „UKŁAD SOLARNY” zawierający dodatkowe pozycje od nr 352 do nr 360 - dotyczące instalacji solarnej.

Załączony poprawiony przedmiar zastępuje w całości przedmiar robót branży sanitarnej tj. plik pn. „3.PR – IS” zamieszczony jako załącznik w ogłoszeniu o postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego zgodnie z przedmiarem zawartym w pliku pn. „Modyfikacja odpowiedzi - Korekta 3.PR-IS”

-----  
Dot. odpowiedzi na pytanie nr 12

**Pytanie nr 12**

Prosimy o potwierdzenie, że w budynku hali, w pom. 101 (trybuny) należy uwzględnić na posadzce wykładzinę dywanową.

Odpowiedź na pytanie nr 12 udzielona w dniu 20.05.2021r.:

Zgodnie z dokumentacją projektową, rzut piętra 1:50 projekt gotowy hali sportowej oraz zgodnie z przedmiarem robót w pom. 101 (trybuny) przewidziana jest wykładzina dywanowa jednak Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni z wykładziny sportowej, rolowanej PCV o minimalnej gr. 2,1mm montowanej bezpośrednio do podłoża betonowego – wykładzina bez punktowego ugięcia.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w przedmiarze robót – w pliku „1. PR - roboty budowlane Hala+ łącznik” w pozycji 142 w następujący sposób:

Jest:

- Lp: 142 d.2. 3.4.3
- Podstawa: KNR 2-02 1114-0302 analogia
- Nr spec. tech.: B 12.0
- Opis i wyliczenia: Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny dywanowej - 301,44
- J.m. : m2
- Poszcz. : 301,44
- Razem: 301,44

Powinno być:

- Lp: 142 d.2. 3.4.3
- Podstawa: KNR 2-02 1112-0101 analogia
- Nr spec. tech.: B 12.0
- Opis i wyliczenia: Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny z tworzyw sztucznych, PCV, wykładzina sportowa  
- 301,44
- J.m. : m2
- Poszcz. : 301,44
- Razem: 301,44

MODYFIKACJA odpowiedzi na pytanie nr 12 z dnia 21.05.2021r.:

Zgodnie z dokumentacją projektową, rzut piętra 1:50 projekt gotowy hali sportowej oraz zgodnie z przedmiarem robót w pom. 101 (trybuny) przewidziana jest wykładzina dywanowa jednak Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni z wykładziny sportowej, rolowanej PCV o minimalnej gr. 2,1mm montowanej bezpośrednio do podłoża betonowego – wykładzina bez punktowego ugięcia.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w przedmiarze robót – w pliku „1. PR - roboty budowlane Hala+ łącznik” w pozycji 142 w następujący sposób:

Jest:

- Lp: 142 d.2. 3.4.3
- Podstawa: KNR 2-02 1114-0302 analogia
- Nr spec. tech.: B 12.0
- Opis i wyliczenia: Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny dywanowej  
- 301,44
- J.m. : m2
- Poszcz. : 301,44
- Razem: 301,44

Powinno być:

- Lp: 142 d.2. 3.4.3
- Podstawa: KNR 2-02 1114-0302 analogia
- Nr spec. tech.: B 12.0
- Opis i wyliczenia: Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny z tworzyw sztucznych, PCV, wykładzina sportowa  
- 301,44
- J.m. : m2
- Poszcz. : 301,44
- Razem: 301,44

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego zgodnie z w/w założeniami – przedstawionymi w modyfikacji z dnia 21.05.2021r.



STAROSTA  
Jerzy Żukowski