

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni chodnika na ul. Nowe Osiedle od ul. Nadwarciańskiej do ul. Nowe Osiedle nr 8

Lp.	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość	Cena jedn [zł]	Wartość robót [zł]
1	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm	m	33		
2	Rozbiórka krawężników betonowych 15x22 cm (najazdowe)	m	24,5		
3	Rozbiórka nawierzchni chodników z płytek chodnikowych 35x35	m ²	58,03		
4	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki gr. 8 cm	m ²	141,26		
5	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, grunt kat. III (utyliczacja materiału po stronie Wykonawcy) - chodniki (*0,15)	m ³	8,70		
6	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, grunt kat. III (utyliczacja materiału po stronie Wykonawcy) - zjazdy (*0,30)	m ³	42,38		
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - chodniki	m ²	58,03		
8	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – zjazdy	m ²	141,26		
9	Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki wystające i najazdowe (*0,082)	m ³	4,715		
10	Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża (*0,039)	m ³	3,09		
11	Wykonanie krawężnika betonowego najazdowego i wystającego 15x30 cm na podsypce c-p 1:4 gr. 5 cm wraz z wyrównaniem krawędzi nawierzchni jezdni	m	57,5		
12	Wykonanie opornika betonowego 8x20 cm na podsypce c-p 1:4 gr. 3 cm	m	71,12		
13	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – cementem klasy C1,5/2 (Rm=2,5 MPa) – mieszanki z wytwórni gr. 10 cm (chodniki, zjazdy)	m ³	19,93		
14	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr 15 cm z kruszywem C 90/3 o wskaźniku nośności CBR>60^% (zjazdy)	m ²	141,26		
15	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej fazowanej czerwonej gr. 8 cm na podsypce c-p 1:4 gr 3 cm (zjazdy)	m ²	141,26		
16	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej fazowanej szarej gr. 8 cm na podsypce c-p 1:4 gr 3 cm (chodniki)	m ²	58,03		
17	Regulacja wysokościowa skrzynek do zasuw wody	szt	6		
18	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych	szt.	1		
19	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu	szt	1		
				Suma netto	
				VAT	
				Suma brutto	