

| Numer pozycji | Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostkowa [PLN] | Ilość | Wartość [PLN] |
|---|--|----------------|------------------------|--------|---------------|
| REMONT DROGI GMINNEJ UL. DĘBOWA M. CZECHÓW | | | | | |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| D-01.01.01 | Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem | m ² | | 200,00 | |
| D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudową, grubość nawierzchni do 32 cm | m ² | | 200,00 | |
| 2 | KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA | | | | |
| D-04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta do 20 cm | m ² | | 200,00 | |
| 3 | PODBUDOWY | | | | |
| D-05.02.01. | Wykoanie podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita) | m ² | | 200,00 | |
| 4 | NAWIERZCHNIA | | | | |
| D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm wraz ze skropieniem z AC11S 50/70 | m ² | | 200,00 | |
| D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8cm z AC16W 50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m ² | | 200,00 | |
| KOSZTY OGÓŁEM (netto) | | | | | |
| KOSZTY OGÓŁEM (brutto) | | | | | |