

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		KOSZTORYS: SIARA:Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej ZUT ACI, NETII, ORANGE, HAWE, PCSS				
1	ZN-97/TP S.A.-040 0313-06	Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych ,budowa studni SKR-2 w gruncie kategorii III.	szt.	1	7996.57	7996.57
2	ZN-97/TP S.A.-040 0401-02	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie rozbiórka studni SKR-2.studnia prefabrykowana	szt.	1	876.16	876.16
3	ZN-97/TP S.A.-039 0401-05	deMontaż zasobników złączowych z tworzywa sztucznego skrzynkowych dla 1 szt.złączy	zasob.	1	3296.47	3296.47
4	ZN-97/TP S.A.-040 0322-03	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z pretami, rama ciężka lub lekka	szt.	1	661.56	661.56
5	ZN-97/TP S.A.-039 0613-01	Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni	szt.	1	240.42	240.42
6	ZN-97/TP S.A.-039 0613-01	Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni	szt.	1	240.42	240.42
7	KNR 5-01 0820-01	Zmiana numeracji kabli w studni kablowej	szt.	1	27.55	27.55
8	ZN-97/TP S.A. 039 0207-02	Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - 1 rura lub kabel w otworze	otw.	1	0.00	0.00
9	ZN-97/TP S.A. 039 0207-03	Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - 2 rury lub kable w otworze	otw.	2	0.00	0.00
10	KNR 5-01 0614-07	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy	m	2.5	108.50	271.25
11	KNR 5-01 0614-11	Przekładanie kabla doziemnego o śr. pow. 50 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy	m	8.5	119.22	1013.37
12	KNR 5-01 0614-11	Przekładanie kabla doziemnego o śr. pow. 50 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy	m	12	119.22	1430.64
13	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	64	147.53	9441.92
14	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	15	147.53	2212.95
15	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	90	147.53	13277.70
16	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	9	147.53	1327.77
17	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	74	147.53	10917.22
18	KNR 5-01 0118-01	Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 otw.w bloku, 1 otw.w ciągu kan.	m	1	155.30	155.30
19	KNR AT-15 0108-08 z.sz. 2.4.	Montaż gniazd abonenckich - montaż puszek - wysokość ponad 2 m	szt.	1	1024.42	1024.42
20		Nadzory operatorów telekomunikacyjnych	szt.	1	2000.00	2000.00
		Razem: SIARA:Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej ZUT ACI, NETII, ORANGE, HAWE, PCSS				77884.24