

Lp.	Podstawa	Opisy	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0,01	41 308,27	413,08
2	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.	5,00	14,23	71,15
3	KNNR 5 0719-07	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	94,50	12,00	1 134,00
4	KNNR 5 0721-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	110,00	8,00	880,00
5	KNKRB 6 0801-02	Rozebranie podbudowy o grubości 15 cm z kruszywa w sposób mechaniczny	m2	94,50	17,00	1 606,50
6	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2	94,50	16,00	1 512,00
7	KSNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	30,00	3,13	93,90
8	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m2	11,00	31,19	343,09
9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	11,00	51,30	564,30
10	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m3	26,54	295,84	7 851,00
11	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m3	26,54	8,46	224,53
12	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m3	70,00	4,78	334,60
13	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m3	70,00	5,83	408,10
14	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	78,10	228,39	17 837,26
15	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	253,56	71,84	18 215,75
16	KSNR 1 0205-02	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV	m3	351,28	27,23	9 565,35

17	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m3	253,56	4,66	1 181,59
18		AW Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks)	m3	478,06	0,00	0,00
19	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm	m3	46,67	290,14	13 540,83
20	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm	m3	206,89	290,14	60 027,06
21	KSNR 1 0210-01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II	m3	429,38	10,40	4 465,55
22	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3	70,00	22,57	1 579,90
23	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	4,00	160,82	643,28
24	KNR-W 2-18 0903-01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	6,00	471,18	2 827,08
25	KNR-W 2-18 0903-06	Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	6,00	291,11	1 746,66
26	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	388,90	65,05	25 297,95
27	KNR-W 2-18 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - ZAŚLEPKA	szt	1,00	51,89	51,89
28	KNR-W 2-18 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - PRZEPIĘCIE ODPLYWU,NASUWKA DWUKIELICHOWA	szt	6,00	569,14	3 414,84
29	KNR-W 2-18 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - MONTAŻ ŁĄCZNIKA IST. Z PROJ.	szt	7,00	370,62	2 594,34
30	KNR-W 2-18 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - TRÓJNIK 90ST	szt	2,00	260,33	520,66
31	KNR AT-17 0101-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm	40,00	9,12	364,80

32	KNR-W 2-18 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - ŁUK 15ST	szt	4,00	72,84	291,36
33	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	5,00	1 197,31	5 986,55
34	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	16,00	1 197,31	19 156,96
35	KNR 2-31 0103- 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	105,50	5,00	527,50
36	KNCK-1 0105- 05	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2 przy użyciu mieszarek doczepnych - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	94,50	40,00	3 780,00
37	KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	94,50	55,00	5 197,50
38	2-31 0302-01- AA	Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej/materiał z odzysku 50%	m2	94,50	250,00	23 625,00
39	KNR 2-22 1003- 02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2	11,00	86,54	951,94
40	0-06 0806-07- AA	Ułożenie obrzeży trawnikowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, przy wymiarach obrzeża 6x20 cm, materiał z odzysku 80%	m	30,00	25,00	750,00

WARTOŚĆ netto

239 577,86