


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU


PRZEKRÓJ A - A

SKALA 1 : 50



SZCZEGÓŁ "A "

SKALA 1 : 10




krawężnik kamienny 15 x 30 x100 cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z B15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PARKINGU ORAZ JEZDNI

SKALA 1 : 10



kostka kamienna 9/11 cm, grub. 10 cm

podsyпка z mialu kamiennego grub. 6 cm


podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5mm grub. 5 cm

podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5mm grub. 20 cm

warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

SZCZEGÓŁ " B "

SKALA 1 : 10



opornik kamienny 12 x 25 x100 cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z B15

| | | | |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|
| Pracownia Projektowa D.M. | | Włodzimierz Łaganowski 87-100 Toruń, ul. Harcerska 16 c/4 tel. 513-143-033 wlaganowski4@gmail.com | |
| Obiekt: | Budowa parkingu do 10 miejsc postojowych w Chełmży | | |
| Adres: | Chełmża Działka nr: 120, obręb 0004 Chełmża jednostka ewidencyjna 041501_1 Chełmża | | |
| Branża: | Drogowa | Stadium: | Projekt budowlano - wykonawczy |
| Inwestor: | Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża | | |
| Nazwa rysunku: | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU | | |
| Projektant drog: | Włodzimierz Łaganowski | GP.IV.8346/159/TO/91 specj. konstrukcyjno - inżynierska w zakresie dróg | |
| Data: | sierpień 2023 r | Skala: 1 : 10 | Nr. rys. 2 |