

## PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

**Nr pomieszczenia: Nr 7 Biuro**

Lp.	Element	Rodzaj robót	Obmiar	Uwagi
1.	Roboty rozbiórkowe	1. Rozbiórka ścianek działowych	1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
		2. Demontaż drzwi	1 kpl.	„
		3. Rozbiórka obudowy instalacji c.o.	1 kpl.	
		4. Demontaż urządzeń sanitarnych i grzewczych	1 kpl.	
		5. Wykucie otworu w kominie wentylacyjnym 14 x 14 cm	1 kpl.	
2.	Parapety	Montaż nakładek z PCV na istniejące parapety	1 szt.	
3.	Posadzki	1. Wykonanie wylewek betonowych i samopoziomujących (doprowadzić do poziomu korytarza)	1 kpl.	
		2.. Ułożenie wykładzin rulonowych spawanych z PCV wraz z cokołami oraz przygotowanie podłoża	1 kpl.	
4.	Ścianki działowe	1. Wykonanie ścianek działowych	1 kpl.	
		2. Obudowa szachtu EI 60	1 kpl.	
5.	Tynki i okładziny ścian	1. Skucie całości tynków	1 kpl.	
		2. Przygotowanie podłoży	1 kpl.	
		3. Wykonanie tynków cem.wap. kat.III wraz z gładziami	1 kpl.	
		4. Malatura ścian 2 x farba lateksowa	1 kpl.	
6.	Sufity	1. Skucie tynków odspojonych	1 kpl.	
		2. Wykonanie sufitów rastrowych systemowych	1 kpl.	
7.	Ściany istniejące - naprawa	1. Przeszycie zarysowania ścian	8m	
		2. Przemurowanie pęknięć ścian	2 m <sup>2</sup>	
8.	Drzwi	1. Montaż drzwi z ościeżnicami i osprzętem	1 kpl.	
9.	Kratki wentylacyjne	1. Osadzenie kratki wentylacyjnej	1 kpl.	