

1. PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

Nr pomieszczenia: Zespół Toalet Pom. Nr 1

Lp.	Element	Rodzaj robót	Obmiar	Uwagi
1.	Roboty rozbiórkowe	1. Rozbiórki ścianek działowych 2. Demontaż drzwi wewnętrznych 3. Demontaż istniejącego wpustu podłogowego 4. Demontaż istniejących pionów kanalizacji 5. Demontaż całego osprzętu sanitarnego oraz instalacji 6. Wykucie otworu w kominie wentylacyjnym 14 x 14 cm	1 kpl. 1 kpl. 1 szt. 3 szt. 1 kpl. 1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu „ „ „ „ „
2.	Okno	Montaż brakujących klamek na skrzydłach	2 kpl.	
3.	Parapety	1. Montaż nakładek z PCV na istniejące parapety.	2 kpl.	
4.	Posadzki/podłogi	1. Skucie istniejących płytek wraz z podkładem betonowym do poziomu 0,00 2. Wykonanie wylewki betonowej oraz samopoziomującej 3. Wykonanie hydroizolacji w formie izolacji z folii w płynie wraz z montażem taśmy uszczelniającej w narożnikach ścian i przejściach instalacji. 4. Ułożenie wykładzin wraz z cokołami 5. wypełnienie betonem otworów po zdemontowanej kanalizacji oraz wpuście podłogowym, w tym po odpływach z istniejących misek ustępowych	1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu „ „ „ „
5.	Tynki i okładziny ścian	1. Skucie istniejących płytek oraz całości tynków. 2. Wykonanie tynków cem.-wap. kat.III a w obszarze pod wykładziny na ścianach z gładzią wapienna na wszystkich ścianach wraz z przygotowaniem podłoża. 3. Wykonanie gruntowania 4. Ułożenie wykładzin ścian PCV. 5. Wykonanie hydroizolacji w formie izolacji z folii w płynie wraz z montażem	1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu „ „ „ „

		taśmy uszczelniającej w narożnikach ścian i przejściach instalacji.		
		6. Malowanie farbami lateksowymi ścian (kolor) x 2.	1 kpl.	„
		7. Wykonanie akrylowania styku ścian i sufitu	1 kpl.	„
6.	Tynki sufitu	1. Skucie tynku.	1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
		2. Wykonanie tynku cem,-wap. kat.III.	1 kpl.	„
		3. Wykonanie gruntowania.	1 kpl.	„
		4. Malowanie farbami lateksowymi sufitów x 2	1 kpl.	„
7.	Ścianki działowe	1. Wykonanie ścianek działowych G-K.	1 kpl.	
		2. Wykonanie obudowy szachtów.	1 kpl.	
		3. Wykonanie obudowy rur wentylacji	1 kpl.	
8.	Kratki wentylacyjne	1. Obrobienie otworu i montaż kratki wentylacyjnej	1 kpl.	
9.	Ścianki systemowe	1. Montaż ścianek działowych systemowych sanitariatów wraz z drzwiami	1 kpl.	
10.	Osprzęt dla niepełnosprawnych	1. Montaż poręczy dla niepełnosprawnych.	4 szt.	
11.	Drzwi	1. Montaż drzwi wewnętrznych	2 kpl.	
12.	Roboty stropodachu	1. Demontaż wywiewek kanalizacyjnych	3 szt.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
		2. Wykonanie uzupełnień stropodachu wraz z naprawą pokrycia dachowego (2 x papa termozgrzewalna)	1 kpl.	