

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

Nr pomieszczenia: Nr 13 Komunikacja

| Lp. | Element | Rodzaj robót | Obmiar | Uwagi |
|-----|-----------------------------|---|--|---|
| 1. | Roboty rozbiórkowe | 1. Demontaż obudowy instalacyjnej wraz z instalacjami 2. Demontaż instalacji natynkowych 3. Demontaż drzwi z ościeżnicami 4. Wykucie otworu drzwiowego 5. Osadzenie nadproży wraz z robotami przygotowawczymi 6. Rozbiórka posadzek z płyt OSB i desek | 1 kpl. 1 kpl. 3 szt. 1 kpl. 1 szt. 1 kpl. | Wraz z wywozem i utylizacją gruzu „ „ „ „ |
| 2. | Parapety | - | - | |
| 3. | Posadzki | 1. Skucie cokołów 2. Wykonanie wylewek samopoziomujących 3. Ułożenie wykładzin rulonowych spawanych z PCV | 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. | Wraz z wywozem i utylizacją gruzu „ |
| 4. | Ścianki działowe | 1. Wykonanie ścianek działowych g-k | 1 kpl. | |
| 5. | Tynki i okładziny ścian | 1. Skucie całości tynków 2. Przygotowanie podłoża 3. Wykonanie tynków cem.wap. kat.III wraz z gładziami 4. Malatura ścian 2 x farba lateksowa 5. Wykonanie wykładzin na ścianach – wykładziny PCV | 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. | Wraz z wywozem i utylizacją gruzu „ |
| 6. | Sufity | 1. Skucie cokołów tynków 2. Wykonanie sufitów rastrowych systemowych | 1 kpl. 1 kpl. | Wraz z wywozem i utylizacją gruzu „ |
| 7. | Ściany istniejące - naprawa | 1. Przeszycie zarysowania ścian | 12 m | |
| 8. | Drzwi | - | - | |
| 9. | Kratki wentylacyjne | - | - | |