

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

Nr pomieszczenia: Nr 11 Zaplecze biura

Lp.	Element	Rodzaj robót	Obmiar	Uwagi
1.	Roboty rozbiórkowe	1. Rozbiórka ścianek działowych 2. Demontaż drzwi 3. Demontaż pionu kan. sanitarnej 4. Demontaż osprzętu sanitarnego	1 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu „ „
2.	Parapety	-	-	
3.	Posadzki	1. Rozbiórka istniejących posadzek aż do warstw konstrukcyjnych, w tym: - rozbiórka płytek posadzkowych, - rozbiórka listew przypodłogowych i cokołów, - rozbiórka warstw z desek i płyt OSB, - rozbiórka wylewek betonowych 2. Wykonanie wylewek betonowych i samopoziomujących (doprowadzić do poziomu korytarza) 3. Ułożenie wykładzin rulonowych spawanych z PCV wraz z cokołami oraz przygotowanie podłoża 4. Zabetonowanie otworów po kanalizacji	1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 2 szt.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
4.	Ścianki działowe	1. Wykonanie ścianki działowej g-k 2. Obudowa rur wentylacji mechanicznej	1 kpl. 1 kpl.	
5.	Tynki i okładziny ścian	1. Skucie całości tynków 2. Przygotowanie podłoży 3. Wykonanie tynków cem.wap. kat.III 4. Malatura ścian 2 x farba lateksowa	1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
6.	Sufity	1. Skucie tynków odspojonych 2. Wykonanie sufitów rastrowych systemowych	1 kpl. 1 kpl.	Wraz z wywozem i utylizacją gruzu
7.	Ściany istniejące - naprawa	-	-	
8.	Drzwi	1. Montaż drzwi z ościeżnicami i osprzętem	1 kpl.	
9.	Kratki wentylacyjne	1. Osadzenie kratki wentylacyjnej	1 szt.	