

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45233140-2	Roboty drogowe
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów

NAZWA INWESTYCJI: Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej  
ADRES INWESTYCJI: dz. ew. nr 778/1 i 778,4, obręb Bobowa  
NAZWA INWESTORA: URZĄD MIASTA BOBOWA  
ADRES INWESTORA: UL.RYNEK 21, 38-350 BOBOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Świerad

DATA OPRACOWANIA:

kwiecień 2024

WYKONAWCA:

mgr inż. arch.  
Michał Świerad  
uprawnienia do projektowania i kierowania  
robotami bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
bez ograniczeń  
upr. nr MXP/1831/PWBKb/18  
UL. 1000 970 970

Data opracowania

kwiecień 2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej</b>			
1 d.1	KNR 2-23 0309-04	Demontaż i ponowny montaż wyposażenia boiska - R=3	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	analogia	Demontaż nawierzchni boiska wraz z utylizacją	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
3 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
4 d.1	KNR 2-01 0213-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1860 * 0,29	m3	539,400	
				RAZEM	539,400
5 d.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
6 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
7 d.1	KNR 2-28 0503-01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 150 mm - rury drenarskie	m		
		13 * 29 + 62	m	439,000	
				RAZEM	439,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
9 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
10 d.1	KNR 2-23 0104-03 kalk. warsztatowa	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm - podbudowa frakcja 0-4 mm	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
11 d.1	KNR 2-23 0201-02 analogia	Dostawa i montaż nawierzchni boiska z trawy zgodnie ze specyfikacją kpl wraz liniami	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
12 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż koszów na śmieci	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Strona Tytułowa

Spis treści

Obmiar

1 Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej

Spis treści

1

2

2

3