

## Remont pomieszczeń na parterze

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Segment H</b>			
<b>1.1</b>		<b>Korytarz</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
1 d.1.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Skucie posadzek z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		51,13	m2	51,130	
				RAZEM	<b>51,130</b>
2 d.1.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
3 d.1.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
4 d.1.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
5 d.1.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.4	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
6 d.1.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		51,13	m2	51,130	
				RAZEM	<b>51,130</b>
7 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	<b>0,500</b>
<b>1.2</b>		<b>Toalety</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Posadzki</b>			
8 d.1.2. 1	KNR 4-04 0504-07	Skucie terakoty- płytki	m2		
		9,22 + 7,73	m2	16,950	
				RAZEM	<b>16,950</b>
9 d.1.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów	m2		
		12,000	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
10 d.1.2. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		51,13	m2	51,130	
				RAZEM	<b>51,130</b>
11 d.1.2. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		

## Remont pomieszczeń na parterze

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
<b>1.3</b>		<b>Pozostałe pomieszczenia</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>Posadzki</b>			
12 d.1.3. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		610,52	m2	610,520	
				RAZEM	610,520
13 d.1.3. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
14 d.1.3. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
15 d.1.3. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
16 d.1.3. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.15	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
17 d.1.3. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		51,13	m2	51,130	
				RAZEM	51,130
18 d.1.3. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
<b>2</b>		<b>Segment G ( parter + I piętro)</b>			
<b>2.1</b>		<b>Korytarz</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
19 d.2.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Skucie posadzek z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		49,19 * 2	m2	98,380	
				RAZEM	98,380
20 d.2.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
21 d.2.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
22 d.2.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		

## Remont pomieszczeń na parterze

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
23 d.2.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.22	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
24 d.2.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		49,19 * 2	m2	98,380	
				RAZEM	<b>98,380</b>
25 d.2.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	<b>0,500</b>
<b>2.2</b>		<b>Pozostałe pomieszczenia</b>			
<b>2.2.1</b>		<b>Posadzki</b>			
26 d.2.2. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		221 * 2	m2	442,000	
				RAZEM	<b>442,000</b>
27 d.2.2. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
28 d.2.2. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
29 d.2.2. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
30 d.2.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
31 d.2.2. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		poz.26	m2	442,000	
				RAZEM	<b>442,000</b>
32 d.2.2. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	<b>0,500</b>

## Remont pomieszczeń na parterze

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Segment E</b>			
<b>3.1</b>		<b>Korytarz+ pomieszczenia</b>			
<b>3.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
33 d.3.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		111,21	m2	111,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,210</b>
34 d.3.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
35 d.3.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
36 d.3.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
37 d.3.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.36	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
38 d.3.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		111,21	m2	111,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,210</b>
39 d.3.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		6	m3	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>4</b>		<b>Segment F- I piętro</b>			
<b>4.1</b>		<b>Korytarz</b>			
<b>4.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
40 d.4.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Skucie posadzek z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		94,11	m2	94,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,110</b>
41 d.4.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		12	m2	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
42 d.4.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		12	m2	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
43 d.4.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		12	m2	12,000	

## Remont pomieszczeń na parterze

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>12,000</b>
44 d.4.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.43	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
45 d.4.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		94,11	m2	94,110	
				RAZEM	<b>94,110</b>
46 d.4.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	<b>0,500</b>
<b>4.2</b>		<b>Toalety</b>			
<b>4.2.1</b>		<b>Posadzki</b>			
47 d.4.2. 1	KNR 4-04 0504-07	Skucie terakoty- płytki	m2		
		2,16 + 13,55	m2	15,710	
				RAZEM	<b>15,710</b>
48 d.4.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów	m2		
		12,000	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
49 d.4.2. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		15,71	m2	15,710	
				RAZEM	<b>15,710</b>
50 d.4.2. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	<b>0,500</b>
<b>4.3</b>		<b>Pozostałe pomieszczenia</b>			
<b>4.3.1</b>		<b>Posadzki</b>			
51 d.4.3. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	<b>220,000</b>
52 d.4.3. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	<b>22,000</b>
53 d.4.3. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	<b>22,000</b>
54 d.4.3. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		

## Remont pomieszczeń na parterze

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22	m2	22,000	
				RAZEM	<b>22,000</b>
55 d.4.3. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.54	m2	22,000	
				RAZEM	<b>22,000</b>
56 d.4.3. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	<b>220,000</b>
57 d.4.3. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	<b>0,500</b>
<b>5</b>		<b>Segment C</b>			
<b>5.1</b>		<b>Korytarz+ pomieszczenia</b>			
<b>5.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
58 d.5.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		229	m2	229,000	
				RAZEM	<b>229,000</b>
59 d.5.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
60 d.5.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
61 d.5.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
62 d.5.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.61	m2	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
63 d.5.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		229	m2	229,000	
				RAZEM	<b>229,000</b>
64 d.5.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>

## Remont pomieszczeń na parterze

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>		<b>Segment D</b>			
<b>6.1</b>		<b>pomieszczenia</b>			
<b>6.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
65 d.6.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		74,79	m2	74,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,790</b>
66 d.6.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
67 d.6.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
68 d.6.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
69 d.6.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
70 d.6.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		74,8	m2	74,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,800</b>
71 d.6.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2	m3	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>7</b>		<b>Segment B</b>			
<b>7.1</b>		<b>pomieszczenia</b>			
<b>7.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
72 d.7.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Skucie posadzek z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		141,11	m2	141,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>141,110</b>
73 d.7.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
74 d.7.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
75 d.7.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		4	m2	4,000	

## Remont pomieszczeń na parterze

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>4,000</b>
76 d.7.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
77 d.7.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		141,11	m2	141,110	
				RAZEM	<b>141,110</b>
78 d.7.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
<b>8</b>		<b>Segment D</b>			
<b>8.1</b>		<b>pomieszczenia</b>			
<b>8.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
79 d.8.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	<b>111,000</b>
80 d.8.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
81 d.8.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
82 d.8.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
83 d.8.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
84 d.8.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	<b>111,000</b>
85 d.8.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>