



Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

NIP 6090071419, REGON 260733356

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

TE.341.3.2023

Włoszczowa dnia 22.06.2023.r.

INFORMACJA - WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA (1) DO SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710 ze zm.) pn.:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4 w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej w zadaniu 2 z rur PVC tak jak wynika z SWZ, czy będzie wymagał rur kamionkowych tak jak jest zapisane w specyfikacji technicznej oraz projekcie budowlanym i wykonawczym?

Odpowiedź 1:

Do budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania 2 należy zastosować rury PVC, zgodnie z zapisami SWZ.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje Wykonawców, że przedmiotowa zmiana potraktowana jest jako zmiana nieodstępująca od zatwierdzonego projektu budowlanego (zmiana nieistotna).

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie jakie studnie należy zastosować na kanale DN 200? W dokumentacji projektowej jest zapis o studniach betonowych DN 1200, natomiast SWZ wskazuje na DN 1000.

Odpowiedź 2:

Na kanale DN 200 należy zastosować studnie DN 1000 mm.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje Wykonawców, że przedmiotowa zmiana potraktowana zostanie jako zmiana nieodstępująca od zatwierdzonego projektu budowlanego (zmiana nieistotna).

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza należy wykonać do granicy działki i zakończyć korkiem, obmiar zgodnie z SWZ L=246,0 m, rura DN 160.

Odpowiedź 3:

Zamawiający potwierdza, że przyłącza należy wykonać do granicy działki i zakończyć korkiem, natomiast odcinek przyłącza od studni S.423 do studni S.423.01 + 20,0 m, zgodnie z zapisami SWZ rozdział II podrozdział 1.3, obmiar przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z SWZ L=246,0 m, rura DN 160.

PREZES ZARZĄDU

.....*Paweł Strączyński*.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy zadali przedmiotowe zapytania do postępowania
2. Strona internetowa WZWiK Sp. z o.o.: www.wzwik-wloszczowa.pl
3. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa
4. a/a