

**Kosztorys Ofertowy - Załącznik nr 1 do Formularza Oferty**

<b>Nazwa i adres Wykonawcy:</b>	
---------------------------------	--

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4,00	5	6,00	7	8	9
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>								
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Nr Spec.: D-M.00.00.00	0,64	km		0,00	23%	0,00
2	KNNR 1 0102-040-052	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni Nr Spec.: D-01.02.01	0,10	ha		0,00	23%	0,00
3	KNNR 1 0101-060-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pní. Średnice drzew 56-65 cm Nr Spec.: D-01.02.01	9,00	szt.		0,00	23%	0,00
4	KNNR 1 0104-060-020	Karczowanie pní koparką podsębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-III. Średnice pní 56-65 cm Nr Spec.: D-01.02.01	10,00	szt.		0,00	23%	0,00
5	KNNR 1 0107-010-164	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km Nr Spec.: D-01.02.01	96,00	m-p		0,00	23%	0,00
6	KNNR 1 0107-020-164	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Nr Spec.: D-01.02.01	32,00	m-p		0,00	23%	0,00
7	KNNR 1 0107-030-164	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Nr Spec.: D-01.02.01	240,00	m-p		0,00	23%	0,00
8	KNNR 1 0110-010-164	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku. Drógowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnice Nr Spec.: D-01.02.01	40,00	m-p		0,00	23%	0,00
9	KNNR 6 0803-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej – materiał do odzysku Nr Spec.: D-01.02.04	5 152,00	m2		0,00	23%	0,00
10	KNR SEKO S6 01 0103-060-050	Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głąb 4 cm, przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt. na place składowe, samochodem samowyladow. 10-15t Nr Spec.: D-05.03.11	260,00	m2		0,00	23%	0,00
11	KNNR 5 0721-010-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głąbokość cięcia 4 cm Nr Spec.: D-01.02.04	135,00	m		0,00	23%	0,00
12	KNNR 6 0802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm Nakłady korygować proporcjonalnie do grubości nawierzchni Nr Spec.: D-01.02.04	10 250,00	m2		0,00	23%	0,00
13	KNNR 6 0802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 16 cm Nakłady korygować proporcjonalnie do grubości nawierzchni Nr Spec.: D-01.02.04	7 430,00	m2		0,00	23%	0,00
14	KNR 4-01 0108-110-060	Wywieżenie destruktu bitumicznego i kawałków betonu asfaltowego samochodami samowyladowczymi do miejsca utylizacji odpadu Nr Spec.: D-01.02.04	1 609,56	m3		0,00	23%	0,00
15	KNNR 6 0806-020-040	Rozebranie krawęzników kamiennych, betonowych i obrzeży betonowych – materiał kamienny do odzysku Nr Spec.: D-01.02.04	4 465,00	m		0,00	23%	0,00
16	KNNR 6 0805-050-050	Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej Nr Spec.: D-01.02.04	992,00	m2		0,00	23%	0,00
17	KNNR 6 0801-020-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm Nr Spec.: D-01.02.04	7 430,00	m2		0,00	23%	0,00
18	KNNR 1 0201-08020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladow. 10-15 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III-IV Nr Spec.: D - 02.01.01	643,00	m3		0,00	23%	0,00
19	KNNR 6 0101-03010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głąb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i wałka statycznego samojedźnego Nr Spec.: D-04.01.01	7 430,00	m2		0,00	23%	0,00
20	KNR 4-01 0108-110-060	Wywieżenie gruzu spryzmowanego, ziemi, materiału kamiennego samochodami samowyladowczymi Nr Spec.: D-01.02.04	4 504,33	m3		0,00	23%	0,00
21	KNNR 6 0103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu wałka statycznego / zagęszczarki w gruntach kategorii II-VI Nr Spec.: D-04.01.01	11 485,00	m2		0,00	23%	0,00

KANALIZACJA DESZCZOWA									
22	AW-KD-01-020	Wymiana zwieńczeń i pokryw na studniach rewizyjnych	28,00	szt.			0,00	23%	0,00
		Nr Spec.: D - 03.02.01							
23	KNR 2-331	Mechaniczne zatarcie rakuwin i odprysków konstrukcji betonowych lub żelbetonowych, bez zbrojenia - naprawa spękał wewnątrz studni rewizyjnych ks/kd	88,00	m2			0,00	23%	0,00
	0810-03-050	Nr Spec.: D - 03.02.01							
24	AW-KD-02-020	Rozbicie studzienek ściekowych ulicznych z odwiezieniem	33,00	szt.			0,00	23%	0,00
		Nr Spec.: D - 03.02.01							
25	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	33,00	szt.			0,00	23%	0,00
	1424-020-020	Nr Spec.: D - 03.02.01							
26	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	7,00	m3			0,00	23%	0,00
	1411-010-060	Nr Spec.: D - 03.02.01							
27	KNNR 4	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk	70,00	m			0,00	23%	0,00
	1308-020-040	Nr Spec.: D - 03.02.01							
28	KNNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 - 800 mm. Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żelwną, kineta studzienki z PE	41,00	szt.			0,00	23%	0,00
	1417-020-020	Nr Spec.: D - 03.02.01							
29	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości do 3 m, w gotowym wykopie	4,00	szt.			0,00	23%	0,00
	1413-010-020	Nr Spec.: D - 03.02.01							
30	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub. 25 cm. Grunt kat. III-IV	16,00	m3			0,00	23%	0,00
	0214-050-060	Nr Spec.: D - 03.02.01							
31	AW-KD-001-040	Remont kanałów deszczowych śr. 1100 mm metodą bezwykopową	640,00	m			0,00	23%	0,00
		Nr Spec.: K-01							
32	AW-KD-005-040	Remont przyłączy kd, ks śr. 110 - 200 mm metodą bezwykopową (przykanałki)	70,00	m			0,00	23%	0,00
		Nr Spec.: K-01							
33	KNNR 4	Remont przyłączy kd, ks śr. 110 - 200 mm metodą wykopową (przykanałki)	400,00	m			0,00	23%	0,00
	1308-020-040	Nr Spec.: D - 03.02.01							
ROBOTY NA ISTNIEJĄCYCH SIECIACH UZBROJENIA PODZIEMNEGO									
34	KNR 5-01	Wymiana pokryw 600x1000 na studniach telekomunikacyjnych	32,00	szt.			0,00	23%	0,00
	0505-02-020	Nr Spec.: D.01.03.04							
35	KNR 5-01	Przebudowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. IV / zabezpieczenie uszkodzonej kanalizacji kablowej rurą osłonową	2 460,00	m			0,00	23%	0,00
	0107-01-040	Nr Spec.: D.01.03.04							
REMONT KONSTRUKCJI MOSTU NA POTOKU PIJAWNIK									
36	KNR 2-331	Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub żelbetonowych	72,00	m2			0,00	23%	0,00
	0810-05-050	Nr Spec.: D.01.02.04							
37	KNR 2-331	Mechaniczne zatarcie rakuwin i odprysków konstrukcji betonowych lub żelbetonowych, bez zbrojenia	72,00	m2			0,00	23%	0,00
	0810-03-050	Nr Spec.: D-M.00.00.00							
38	KNR 2-33	Zalanie szwu dyfuzyjnego o szerokości do 2 cm masą asfaltową	18,00	m			0,00	23%	0,00
	0701-08-040	Nr Spec.: D-M.00.00.00							
39	KNR 2-33	Izolacje przeciwwilgociowe. Powłoki poziome z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS 2 warstwy	72,00	m2			0,00	23%	0,00
	0715-0401-050	Nr Spec.: D-M.00.00.00							
40	KNR 2-331	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących, naprawa konstrukcji żelbetowej (warstwa zabezpieczająca)	6,00	m3			0,00	23%	0,00
	0809-02-060	Nr Spec.: D-M.00.00.00							
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE									
41	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	8 060,00	m2			0,00	23%	0,00
42	KNNR 6	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	2 760,00	m			0,00	23%	0,00
	0403-030-040	Nr Spec.: D - 08.01.01							
43	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające peronowe, wraz z wykonaniem ław z betonu, na podsypce cementowo-piaskowej	36,00	m			0,00	23%	0,00
	0403-020-040	Nr Spec.: D - 08.01.01							
44	KNNR 6	Dołna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	6 776,00	m2			0,00	23%	0,00
	0113-010-050	Nr Spec.: D - 04.04.02							
45	KNNR 6	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10 cm	424,10	m3			0,00	23%	0,00
	0107-010-060	Nr Spec.: D - 04.04.02							
46	KNNR 6	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm	234,00	m2			0,00	23%	0,00
	0109-030-050	Nr Spec.: D-M.00.00.00							

47	KNNR 6	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	6 020,00	m2		0,00	23%	0,00	
	1005-070-050	Nr Spec.: D-05.03.01							
48	KNNR 6	Podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowych, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15t	6 020,00	m2		0,00	23%	0,00	
	0110-03020-050	Nr Spec.: D.04.07.01							
49	KNNR 6	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	6 440,00	m2		0,00	23%	0,00	
	1005-070-050	Nr Spec.: D-05.03.01							
50	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t	6 440,00	m2		0,00	23%	0,00	
	0308-03010-050	Nr Spec.: D.05.03.05B							
51	KNNR 6	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	6 440,00	m2		0,00	23%	0,00	
	1005-070-050	Nr Spec.: D-05.03.01							
52	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t	6 440,00	m2		0,00	23%	0,00	
	0309-03010-050	Nr Spec.: D.05.03.05A							
53	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	1 821,00	m		0,00	23%	0,00	
	0404-050-040	Nr Spec.: D.08.03.01							
54	KNNR 6	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	3 710,00	m2		0,00	23%	0,00	
	0503-010-050	Nr Spec.: D-05.03.23							
55	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	345,00	m2		0,00	23%	0,00	
	0302-020-050	Nr Spec.: D.05.03.01a							
56	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, zasyпка cementowo-piaskowa	756,00	m2		0,00	23%	0,00	
	0502-030-050	Nr Spec.: D-05.03.23							
<b>OZNAKOWANIE</b>									
57	KW-IRD-1-040	Bramownica drogowa - demontaż istniejącej oraz montaż nowej bramownicy stalowej ocynkowanej	12,50	m		0,00	23%	0,00	
		Nr Spec.: D - 07.02.01							
58	KNNR 6	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków	67,00	szt.		0,00	23%	0,00	
	0808-080-020	Nr Spec.: D - 07.02.01							
59	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	52,00	szt.		0,00	23%	0,00	
	0702-010-020	Nr Spec.: D - 07.02.01							
60	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	69,00	szt.		0,00	23%	0,00	
	0702-050-020	Nr Spec.: D - 07.02.01							
61	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą do znakowania dróg, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie grubowarstwowe - kolor czerwony	270,00	m2		0,00	23%	0,00	
	0705-060-050	Nr Spec.: D - 07.01.01							
62	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe	823,00	m2		0,00	23%	0,00	
	0705-060-050	Nr Spec.: D - 07.01.01							
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INNE</b>									
63	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3	10,00	m3		0,00	23%	0,00	
	1305-030-060	Nr Spec.: D-01.03.07A							
64	KSNR 1	Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm	3 194,00	m2		0,00	23%	0,00	
	0403-01-050	Nr Spec.: D-09.01.01a							
65	AW-ZIEL-01-020	Nasadzenia zastępcze	15,00	szt.		0,00	23%	0,00	
		Nr Spec.: D-09.01.01a							
66	AW-020	Ustawienie koszy na śmieci	18,00	szt.		0,00	23%	0,00	
		Nr Spec.: D-M.00.00.00							
67	AW-020	Ustawienie stojaków na rowery	3,00	szt.		0,00	23%	0,00	
		Nr Spec.: D-M.00.00.00							
68	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, załadunek, transport i rozładunek konstrukcji wiat przystankowych, transport na odległość do 10 km	2,00	szt.		0,00	23%	0,00	
		Nr Spec.: D-M.00.00.00							
69	Kalkulacja indywidualna	Załadunek, transport, rozładunek i montaż konstrukcji wiat przystankowych w miejscu docelowym, transport na odległości do 10 km	2,00	szt.		0,00	23%	0,00	
		Nr Spec.: D-M.00.00.00							
70	Kalkulacja indywidualna	Roboty inne nie wymienione wyżej	1,00	kpl.		0,00	23%	0,00	
		Nr Spec.: D-M.00.00.00							
<b>Razem kosztorys netto:</b>							<b>0,00</b>		
<b>Podatek VAT (23%):</b>							<b>0,00</b>		
<b>Razem kosztorys brutto:</b>							<b>0,00</b>		