


PRZEKRÓJ hm: 0+00,00 - 4+05,00



<b>A jezdnia</b>
8 cm - warstwa ścierna: betonowa kostka brukowa betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
15 cm - pospółka żwirowa
podłoże gruntowe G1*

<b>B chodnik</b>
6 cm - warstwa ścierna: betonowa kostka brukowa betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
podłoże gruntowe G1*


<b>C pobocze</b>
10 cm - kruszywo łamane naturalne 31,5/63mm
grunt rodzimy

<b>E krawężnik 15x30cm</b>
15x30 cm krawężnik betonowy
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm ława z betonu C12/15 z oporem

<b>F obrzeże</b>
8x30 cm obrzeże betonowe
3 cm podsypka piaskowa
17 cm ława z betonu C12/15 z oporem

<b>I zieleniec</b>
5 cm - humus obsiany trawą
grunt rodzimy

PRZEKRÓJ hm: 4+05,00 - 6+69,21



Inwestor:				
Gmina Miejska Legionowo - Urząd Miasta Legionowo UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO				
Jednostka projektowa:				
SIGMA BUDOWNICTWO - MATEUSZ SIKORSKI NOWE KOZIMINY 17, 09-100 PŁOŃSK e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com				
Temat i adres:				
BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRĄZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM Dz. nr ew. 142/10, 142/9, 141/17, 141/14, 141/16, 141/15, 141/13, 141/12, 141/11, 141/10, 141/9, 141/8, 141/7, 141/6, 141/5, 141/4, 141/3, 141/2, 141/1, 133/6, 133/7, obr. 3; 74/7, 70/3, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5, 70/6, 70/9, 70/7, 70/8, 70/11, 70/12, 70/13, 70/17, 70/10, 70/14, 70/15, 70/16, obr. 2 Legionowo				
Nazwa rysunku:				
PRZEKRÓJ NORMALNY				
Funkcja:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant	Drogowa	Sergiusz Makowski	KUP/0134/PWOD/12	
Opracował		Mateusz Sikorski		
Data:	Stadium:		Skala:	Nr rysunku
03.03.2020	PB		1:50	4