


# RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ



## UWAGI:

- BETON C20/25, STAL AIIIIN, A-0 (S+OS), OTULINA grub. 5,0 cm
- GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU DLA I STREFY WYNOSI - 1,0 m PONIŻEJ TERENU
- WYMIARY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 9,79X695X0,24 m,
- ROBOTY BUDOWLANE INSTALACYJNE NALEŻY PROWADZIĆ RÓWNOLEGLE Z PRACAMI BUDOWLANYMI, PRZEBICIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ W CELU PORPOWADZENIA PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH WYKONAĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- Z PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WYPUŚCIC NALEŻY PRĘTY Ø14 mm W RÓZSTAWIE CO 1,0 m CELEM ZAMOCOWANIA PODWALIN
- POD WARSTWĄ STYROPIANU NALEŻY WYKONAĆ PODBUDOWĘ Z Z GRUNTU NIEMYSADZINOWEGO NP KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 8-31,5 UKŁADANEJ WARSTWAMI ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA Is>0,97. PODBUDOWĘ TĄ NALEŻY WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI MIN. 1,0 MPONIŻEJ POZIOMU TERENU
- PONIŻEJ POZIOMU PODBUDOWY WYKONAĆ DRENAŻ OPASKOWY W CELU ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I GRUNTOWYCH Z PODBUDOWY.

PRO-INSTAL Monika Warchał				
22-100 Chelm, ul. Bolesława Wirskiego 20/31				
	Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Projektant	bud. Bogdan Mazurkiewicz	architektoniczna konstr.-budowl.	2737/61	
INWESTOR:				29.04.2022
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chelm 22-100 Chelm, ul. Hrubieszowska 123				
NAZWA OBIEKTU I ADRES BUDOWY: Budowa budynku Kancelarii Leśnictwa Pawłów 22-170 Rejowiec Fabryczny, msc. Pawłów dz. nr 1402 obr. 060308_2.0009 Pawłów				Rysunek nr <b>A-9</b>
TYTUŁ RYSUNKU: rzut płyty fundamentowej				SKALA <b>1:50</b>