
S1ist
Wp1
1:100
1:500
studnia typowa ø1.4m, Rz.d.=16.02
kabel nn
kabel nn
kabel nn
wod. przem.
kan. telet.
Skrzyżowanie z proj. ciepłociąg Dn200, Rz.o.=18.00
wpust uliczny
POZIOM PORÓWNAWCZY 5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN. 19.06 18.75
RZĘDNA DNA KANAŁU 16.02 17.10 17.12 17.13 17.14 17.18
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU 3.04 1.96 1.57
SPADKI, DŁUGOŚCI 0.5% 15.1m
ŚREDNICA, MATERIAŁ 0,2 PVC
KĄTY POZIOME 64.7°
ODLEGŁOŚCI 0.0 3.2 5.7 8.5 15.1 15.1
HEKTOMETRY S1ist Wp1
0


S25a
Wp2
1:100
1:500
studzienka, Rz.d.=16.85
proj. włączenie kanału kan.II ø0.2, Rz.d.=16.85
wpust uliczny
proj. włączenie kanału kan.II ø0.2, Rz.d.=16.85
proj. włączenie kanału wp3 ø0.2, Rz.d.=17.50
POZIOM PORÓWNAWCZY 5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN. 19.05 18.67
RZĘDNA DNA KANAŁU 16.85 17.50 17.52
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU 2.20 1.55 1.15
SPADKI, DŁUGOŚCI 0.5% 3.2m
ŚREDNICA, MATERIAŁ ø0.2
KĄTY POZIOME −88.3°
ODLEGŁOŚCI 0.0 3.2 3.2
HEKTOMETRY S25a Wp2
0


S25a
Wp3
1:100
1:500
studzienka
proj. włączenie kanału kan.II ø0.2, Rz.d.=16.85
wpust uliczny
proj. włączenie kanału kan.II ø0.2, Rz.d.=16.85
proj. włączenie kanału wp2 ø0.2, Rz.d.=17.50
POZIOM PORÓWNAWCZY 5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN. 19.05 18.76
RZĘDNA DNA KANAŁU 16.85 17.50 17.52
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU 2.20 1.55 1.24
SPADKI, DŁUGOŚCI 0.5% 3.8m
ŚREDNICA, MATERIAŁ 0,2PVC
KĄTY POZIOME 91.7°
ODLEGŁOŚCI 0.0 3.8 3.8
HEKTOMETRY S25a Wp3
0


S29
Wp4
1:100
1:500
proj. włączenie kanału kan.II ø0.2, Rz.d.=17.23
proj. włączenie kanału kan.II ø0.2, Rz.d.=17.23
kabel nn
kabel nn
wpust uliczny
POZIOM PORÓWNAWCZY 5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN. 18.93 18.85
RZĘDNA DNA KANAŁU 17.22 17.27 17.28 17.30
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU 1.71 1.55
SPADKI, DŁUGOŚCI 0.5% 16.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ ø0.2
KĄTY POZIOME −162.0°
ODLEGŁOŚCI 0.0 9.1 12.4 16.0 16.0
HEKTOMETRY S29 Wp4
0


S30
Wp5
1:100
1:500
wpust uliczny
Skrzyżowanie z proj. kan.II ø0.2, Rz.d.=17.36
POZIOM PORÓWNAWCZY 5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN. 18.51 18.51
RZĘDNA DNA KANAŁU 17.35 17.36
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU 1.16 1.15
SPADKI, DŁUGOŚCI 0.5% 1.9m
ŚREDNICA, MATERIAŁ
KĄTY POZIOME −137.1°
ODLEGŁOŚCI 0.0 1.9 1.9
HEKTOMETRY S30 Wp5
0


S31
Wp6
1:100
1:500
proj. połączenie z przewodem Spust os. wst Dn160, Rz.o.=17.72
kabel nn
wpust uliczny
POZIOM PORÓWNAWCZY 5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN. 18.67 18.67
RZĘDNA DNA KANAŁU 17.64 17.66 17.68
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU 1.03 0.99
SPADKI, DŁUGOŚCI 0.5% 7.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ 0,2PVC
KĄTY POZIOME −155.9°
ODLEGŁOŚCI 0.0 3.5 7.0 7.0
HEKTOMETRY S31 Wp6
0


Wp7
1:100
1:500
wpięcie na oczko
kan. san. ø1200, Rz.d.=17.80
kan. telet., Rz.d.=18.80
wpust uliczny
kabel nn, Rz.d.=18.90
POZIOM PORÓWNAWCZY 5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN. 19.77 19.77
RZĘDNA DNA KANAŁU 19.10 19.12
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU 0.67 0.65
SPADKI, DŁUGOŚCI 0.5% 5.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ 0,2PVC
KĄTY POZIOME 2.1°
ODLEGŁOŚCI 0.0 5.0 5.0
HEKTOMETRY S1 Wp7
0


S13 Wp8
1:100
1:500
studnia DN1200
kan. telet.
wpust uliczny
kabel nn
POZIOM PORÓWNAWCZY 5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN. 18.50 18.51
RZĘDNA DNA KANAŁU 17.12 17.14
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU 1.38 1.37
SPADKI, DŁUGOŚCI 0.5% 4.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ 0,2PVC
KĄTY POZIOME −51.8°
ODLEGŁOŚCI 0.0 4.0 4.0
HEKTOMETRY S13 Wp8
0


S10
Wp9
1:100
1:500
Skrzyżowanie z proj. rur.os.nad. Dn160, Rz.o.=17.47
wpust uliczny
POZIOM PORÓWNAWCZY 5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN. 18.50 18.29
RZĘDNA DNA KANAŁU 17.01 17.03
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU 1.49 1.26
SPADKI, DŁUGOŚCI 0.5% 4.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ 0,2PVC
KĄTY POZIOME −135.0°
ODLEGŁOŚCI 0.0 4.5 4.5
HEKTOMETRY S10 Wp9
0


S1 Wp10
1:100
1:500
kan. telet.
wpust uliczny
wod. przem., Rz.d.=17.14
POZIOM PORÓWNAWCZY 5.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN. 18.64 18.64
RZĘDNA DNA KANAŁU 16.91 16.93
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU 1.73 1.71
SPADKI, DŁUGOŚCI 0.5% 3.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ 0,2PVC
KĄTY POZIOME 54.3°
ODLEGŁOŚCI 0.0 3.5 3.5
HEKTOMETRY S1 Wp10
0

UWAGA;
WSZYSTKIE WPUSTY DESZCZOWE ZA WYJĄTKIEM
WP7 WYPOSAŻYĆ W SYFONY ODWRÓCONE

EGBUD®
ul. Mł. Energetyków 3, 59-916 BOGATYNIA
tel.075 77 23 800, fax.075 77 84 558
e-mail: egbud@egbud.pl

INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.; ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński					
PRZEDSIĘWZIĘCIE	„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM - DOKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA" (zadanie 7)					
OBIEKT	Oczyszczalnia ścieków dz. nr 13,14,15 obr. 3 Stargard Szczeciński					
FAZA ZADANIA	Dokumentacja Powykonawcza	BRANŻA	TECHNOLOGICZNA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA
SKALA / DATA	1:100/500 styczeń 2015	PROJEKTANT	mgr inż. T.Matczak	instalcja wod-kan	54/04/ZG	01.2015
TYTUŁ RYSUNKU Przykanaliki wpustów deszczowych Wp1 do Wp10		OPRACOWAŁ	inż. M.Kołodziejczyk			01.2015
		SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. W.Mroczkowski	instalcja wod-kan	LBS/0034/POOS/10	01.2015
NR ZAMÓWIENIA JRP-5/2013		NR RYSUNKU R-DPW- 800 -T - 40 -0A				

PODPIS

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

KOD DOK. FAZA ZAD. NR OBIEKTU BRANŻA NR KOL. RYS. NR REWIZJI