


Przekrój B-B
1 : 100



Przekrój A-A
1 : 100

P01	POSADZKA NA GRUNCIE
1,0 cm WYKONCZENIE POSADZKI	
0,5 cm WYLEWKA SAMOPÓZIOMUJĄCA	
7,0 cm JASTRYCH CEMENTOWY	
FOLIA PE	
25 cm IZOLACJA TERMICZNA-STYROPIAN EPS 100	
PAPA TERMOGRZEWALNA	
10,0 cm PŁYTA BETONOWA	
25,0 cm PODSYPKA PIASKOWA	
GRUNT STABILIZOWANY	

P02	STROP NAD PARTEREM
1,0 cm WYKONCZENIE POSADZKI	
7,0 cm JASTRYCH CEMENTOWY	
FOLIA PE	
5,0 cm IZOLACJA TERMICZNA	
25,0 cm PŁYTA ŻELBETOWA	
PUSTKA	
SUFIT PODWIESZANY	

D1	DACH SKOŚNY
2 cm DACHÓWKA CERAMICZNA PŁASKA	
4 cm ŁĄTA	
4 cm KONTRŁATA	
FOLIA WIATROIZOLACYJNA	
40 cm IZOLACJA TERMICZNA-WEŁNA MINERALNA W GRUBOŚCI WIEŻBY DACHOWEJ	
22 cm WIEŻBA DACHOWA	
FOLIA PE	
4 cm ŁĄTY O RÓZSTAWIE CO 50 cm NA DYSTANSACH	
1,8 cm PŁYTA OSB NIEPALNA	

D2	DACH SKOŚNY BEZ IZOLACJI
2 cm DACHÓWKA CERAMICZNA PŁASKA	
4 cm ŁĄTA	
4 cm KONTRŁATA	
FOLIA WIATROIZOLACYJNA	
22 cm WIEŻBA DACHOWA	

SZ01	ŚC. ZEWNĘTRZNA NOSNA
15 cm DROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ W KOLORZE BIAŁYM	
30,0 cm IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN	
24,0 cm BŁOCZEK SILKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	

SW01	ŚC. WEWNĘTRZNA NOSNA
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	
18,0 cm BŁOCZEK SILKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	

SW03	ŚC. WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	
12,0 cm BŁOCZEK SILKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	
1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	

SW06	ŚC. INSTALACYJNA
2xPŁYTA G-K	
RUSZT STALOWY	

LEGENDA SYMBOLI:

- BETON ZBROJONY
- BŁOCZEK SILKATOWY
- IZOLACJA TERMICZNA

UWAGI:

- POZIOMYCIENIE WRAZ Z PROJEKTAMI BRANDOWYMI
- POZIOMYCIENIE WRAZ Z PROJEKTAMI BRANDOWYMI
- WYMIARY PRZEGRÓD UWZGLĘDNIĄJĄ GRUBOŚĆ WYKONCZENIA

S I E R G I E J
s t u d i o
a r c h i t e k t u r y
tel/fax: +48 71 332 62 30
mobile: +48 604 535 771
email: studio@siergiestudio.pl
biuro: ul. Pułczyńska 11 lok. 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Miasto i Gmina Bierutów
ul. St. Moniuszki 12
56-420 Bierutów
temat:

Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie
dz. nr 74 AM22, obręb 0001 Bierutów, ul. Słowackiego, 56-420 Bierutów

główny projektant / numer uprawnień: podpisy:
MGR INZ. ARCH.Grzegorz Siergiej 01/03/OOIA

projektant:
MGR INZ. ARCH.Grzegorz Siergiej 01/03/OOIA

opracowanie:
MGR INZ. ARCH.Roksolana Tresorukowa, Katarzyna Ratajczak

sprawdzający:
MGR INZ. ARCH.Paweł Pawłowski 53/07/OOIA

branża: format: skala: data:
ARCHITEKTURA 297×1000 1 : 100 01.2020

nazwa rysunku:
PRZEKROJE A-A, B-B

numer projektu: stadium: branża: numer rysunku: wersja:
1901 PW A 08a 00