
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU CZĘŚCI PŁASKIEJ NA BUDYNKU STARYM TECHNOLOGICZNYM
WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI POLIRECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : ul. Narbutta 86 Warszawa
INWESTOR : Wydział Inżynierii Produkcji
ADRES INWESTORA : ul, NARBUTTA 85 02-524 WARSZAWA
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu części płaskiej na budynku Starym Technologicznym wydziału Inżynierii Produkcji PW					
1		DACH			
1.1		Rozbiórki, demontaże			
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia dachowego	m ²		
		932.31	m ²	932.31	
				RAZEM	932.31
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia dachowego - geowłóknina	m ²		
		932.31	m ²	932.31	
				RAZEM	932.31
3 d.1. 1	KNR-W 4-01 0609-01 + 0609-02	Rozebranie izolacji styropianowej gr 15 cm	m ²		
		932.31	m ²	932.31	
				RAZEM	932.31
4 d.1. 1	KNR-W 4-01 0609-01	Rozebranie izolacji styropianowej gr 5 cm	m ²		
		932.31	m ²	932.31	
				RAZEM	932.31
5 d.1. 1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka izolacji z folii	m ²		
		932.31	m ²	932.31	
				RAZEM	932.31
6 d.1. 1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka izolacji z papy	m ²		
		932.31	m ²	932.31	
				RAZEM	932.31
7 d.1. 1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		236.34	m ²	236.34	
				RAZEM	236.34
8 d.1. 1	kalk. własna	Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r poz 797 ze zmianami)	m ³		
		233.08	m ³	233.08	
				RAZEM	233.08
1.2		Roboty pokrywcze			
9 d.1. 2	KNR AT-09 0201-01	Warstwy dachowe - folia paroizolacyjna	m ²		
		932.31	m ²	932.31	
				RAZEM	932.31
10 d.1. 2	KNR AT-09 0201-02	Warstwy dachowe - WEŁNA MINERALNA SKALNA DOLNA WARSTWA gr 10 cm	m ²		
		932.31	m ²	932.31	
				RAZEM	932.31
11 d.1. 2	KNR AT-09 0201-02	Warstwy dachowe - WEŁNA MINERALNA SKALNA GÓRNA WARSTWA gr 10 cm	m ²		
		932.31	m ²	932.31	
				RAZEM	932.31
12 d.1. 2	WYC IND.	Kliny styropianowe	m ²		
		115.10	m ²	115.10	
				RAZEM	115.10
13 d.1. 2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		932.31	m ²	932.31	
				RAZEM	932.31
14 d.1. 2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		23.0	m ²	23.00	
				RAZEM	23.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-02		m ²	236.34	
2		236.34			
				RAZEM	236.34
16	WYC IND.	Czasowe zabezpieczenie istniejącej połaci łukowej dachu - tymczasowe odwodnienie w celu uniknięcia zalania części remontowanej.	kpl.		
d.1.			kpl.	1.00	
2		1			
				RAZEM	1.00