

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przepustu 600 mm na drodze leśnej w leśnictwie Bagieńsko
ADRES INWESTYCJI : działka 3282/1, obręb Liwa
INWESTOR : Nadleśnictwo Miłomłyn
ADRES INWESTORA : 14-140 Miłomłyn ul. Nadleśna 9
BRANŻA : Sanitarna, drogowa

DATA OPRACOWANIA : 2 wrzesień 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
1						
d.1	D- 01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i pod- szycia z odwozem	ha	0,01		
2						
d.1	D- 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rura betonowa o śr. 60 cm - z odwozem	m	6,00		
3						
d.1	D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.I-IV z odwozem	m ³	6,00		
4						
d.1	D- 03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa żwirowa	m ³	1,20		
5						
d.1	D- 03.01.01	Przepusty rurowe - rury strukturalne o SN>=8kN/m2 o śr. 60 cm	m	6,00		
6						
d.1	D- 03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe prefabryko- wane żelbetowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2,00		
7						
d.1	D- 02.01.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV z zagęszczeniem	m ³	3,60		
8						
d.1	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie dodatkowej warstwy odsączają- cej nad przepustem - grub.warstwy po zag. 15 cm	m ²	6,00		
9						
d.1	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- stwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	88,00		
10						
d.1	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączają- jącej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość war- stwy po zag. 10 cm	m ²	88,00		
11						
d.1	D- 04.04.01	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie grub. po zagęszcz. 20 cm z zawartością 50% kamienia łamanego/przekruszonego (KNSM) - frakcja 0-31,5mm	m ²	80,00		
12						
d.1	D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.III wraz z wywozem urobku- - odległość wywozu do 0,5 km	m ³	7,50		
13						
d.1	D- 06.01.01	Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi prefabryko- wanymi ażurowymi lub pełnymi na podsypce cementowo- piaskowej	m ²	4,32		
14						
d.1	D- 03.01.01	Osadzenie słupków z bali dębowych impregnowanych o śr. 150 mm (dł. 1,8m)z odblaskami; po dwa przy każdym wyl- ocie przepustu pod jezdnią zabite w poboczu	szt.	4,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	d.1 D- 01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia z odwozem <lokalnie>(30,0*<szer.>3,0)/10000	ha ha	0,01	
				RAZEM	0,01
2	d.1 D- 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rura betonowa o śr. 60 cm - z odwozem 6	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
3	d.1 D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.I-IV z odwozem <60 cm, szt>1*<dł. przepustu>6,0*<szer wykopu>1,0*<gł. wykopu>1,0	m ³ m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
4	d.1 D- 03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa żwirowa <60 cm, szt>1*<dł. przepustu>6,0*<szer ławy>1,0*<wys>0,2	m ³ m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
5	d.1 D- 03.01.01	Przepusty rurowe - rury strukturalne o SN>=8kN/m2 o śr. 60 cm <60 cm - dł. przepustu>6,0	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
6	d.1 D- 03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe prefabrykowane żelbetowe dla rur o śr. 60 cm 2	ściank. ściank.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	d.1 D- 02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr.III-IV z zagęszczeniem <60 cm, szt>1*<dł. przepustu>6,0*<szer wykopu>1,0*<gł. wykopu>0,6	m ³ m ³	3,60	
				RAZEM	3,60
8	d.1 D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie dodatkowej warstwy odsączającej nad przepustem - grub.warstwy po zag. 15 cm <60 cm, szt>1*<dł. przepustu>6,0*<szer>1,0	m ² m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
9	d.1 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 20*4,4	m ² m ²	88,00	
				RAZEM	88,00
10	d.1 D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 20*4,4	m ² m ²	88,00	
				RAZEM	88,00
11	d.1 D- 04.04.01	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie grub. po zagęszcz. 20 cm z zawartością 50% kamienia łamanego/przekruszonego (KNSM) - frakcja 0-31,5mm 20*4	m ² m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
12	d.1 D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.III wraz z wywozem urobku- - odległość wywozu do 0,5 km <rowy> ((1,5*0,5)/2)*10*2	m ³ m ³	7,50	
				RAZEM	7,50
13	d.1 D- 06.01.01	Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi lub pełnymi na podsypce cementowo-piaskowej <wlot i wylot przy przepuszczeniu> <dł>1,2*<szer>1,8*<obie strony>2	m ² m ²	4,32	
				RAZEM	4,32
14	d.1 D- 03.01.01	Osadzenie słupków z bali dębowych impregnowanych o śr. 150 mm (dł. 1,8m)z odblaskami; po dwa przy każdym wylocie przepustu pod jezdnią zabite w poboczu 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00