

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przepustu 800 mm na drodze leśnej w leśnictwie Bagieńsko
ADRES INWESTYCJI : działki nr 3283/2 i 3282/1, obręb Liwa
INWESTOR : Nadleśnictwo Miłomłyn
ADRES INWESTORA : 14-140 Miłomłyn ul. Nadleśna 9
BRANŻA : Sanitarna, drogowa

DATA OPRACOWANIA : 2 wrzesień 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
1 d.1	D- 01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i pod- szycia z odwozem	ha	0,01		
2 d.1	D- 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm wraz z przyczółkami - z odwozem	m	9,00		
3 d.1	D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.I-IV z odwozem	m ³	10,80		
4 d.1	D- 03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa żwirowa	m ³	2,16		
5 d.1	D- 03.01.01	Przepusty rurowe - rury strukturalne o SN>=8kN/m2 o śr. 80 cm	m	9,00		
6 d.1	D- 03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe prefabryko- wane żelbetowe dla rur o śr. 80 cm	ściank.	2,00		
7 d.1	D- 02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV z zagęszczeniem	m ³	5,40		
8 d.1	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie dodatkowej warstwy odsączają- cej nad przepustem - grub.warstwy po zag. 15 cm	m ²	10,80		
9 d.1	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- stwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	100,00		
10 d.1	D- 04.04.01	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie grub. po zagęszcz. 20 cm z zawartością 50% kamienia łamanego/przekruszonego (KNSM) - frakcja 0-31,5mm	m ²	100,00		
11 d.1	D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.III wraz z wywozem urobku- - odległość wywozu do 0,5 km	m ³	7,50		
12 d.1	D- 06.01.01	Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi prefabryko- wanymi ażurowymi lub pełnymi na podsypce cementowo- piaskowej	m ²	4,32		
13 d.1	D- 03.01.01	Osadzenie słupków z bali dębowych impregnowanych o śr. 150 mm (dł. 1,8m)z odblaskami; po dwa przy każdym wyło- cie przepustu pod jezdnią zabite w poboczu	szt.	4,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	d.1 D- 01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia z odwozem <lokalnie>(30,0*<szer.>3,0)/10000	ha ha	0,01	
				RAZEM	0,01
2	d.1 D- 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm wraz z przyczółkami - z odwozem 9	m m	9,00	
				RAZEM	9,00
3	d.1 D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.I-IV z odwozem <80 cm, szt>1*<dł. przepustu>9,0*<szer wykopu>1,2*<gł. wykopu>1,0	m ³ m ³	10,80	
				RAZEM	10,80
4	d.1 D- 03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa żwirowa <80 cm, szt>1*<dł. przepustu>9,0*<szer ławy>1,2*<wys>0,2	m ³ m ³	2,16	
				RAZEM	2,16
5	d.1 D- 03.01.01	Przepusty rurowe - rury strukturalne o SN>=8kN/m2 o śr. 80 cm <80 cm - dł. przepustu>9,0	m m	9,00	
				RAZEM	9,00
6	d.1 D- 03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe prefabrykowane żelbetowe dla rur o śr. 80 cm 2	ściank. ściank.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	d.1 D- 02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr.III-IV z zagęszczeniem <80 cm, szt>1*<dł. przepustu>9,0*<szer wykopu>1,2*<gł. wykopu>0,5	m ³ m ³	5,40	
				RAZEM	5,40
8	d.1 D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie dodatkowej warstwy odsączającej nad przepustem - grub.warstwy po zag. 15 cm <80 cm, szt>1*<dł. przepustu>9,0*<szer>1,2	m ² m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
9	d.1 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 20*5	m ² m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
10	d.1 D- 04.04.01	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie grub. po zagęszcz. 20 cm z zawartością 50% kamienia łamanego/przekruszonego (KNSM) - frakcja 0-31,5mm 20*5	m ² m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
11	d.1 D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.III wraz z wywozem urobku- - odległość wywozu do 0,5 km <rowy> ((1,5*0,5)/2)*10*2	m ³ m ³	7,50	
				RAZEM	7,50
12	d.1 D- 06.01.01	Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi lub pełnymi na podsypce cementowo-piaskowej <wlot i wylot przy przepuście> <dł>1,2*<szer>1,8*<obie strony>2	m ² m ²	4,32	
				RAZEM	4,32
13	d.1 D- 03.01.01	Osadzenie słupków z bali dębowych impregnowanych o śr. 150 mm (dł. 1,8m)z odblaskami; po dwa przy każdym wylocie przepustu pod jezdnią zabite w poboczu 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00