

Przedmiar robót

Modernizacja przedsionka i klatki schodowej –budynek Ośrodka Zdrowia w
Kodrębie

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Kodrąb ul.Niepodległości 25

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty remontowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
0	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354- 04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	11,00
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110349- 02-060	Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	0,80
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110211- 01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach--kalk.ind naprawy istniejących podłoży likwidacja pęknięć i ubytków,przygotowanie podłoża pod ułożenie warstwy wygładzającej krotność= 1,00	m2	42,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110711- 02-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem- wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 krotność= 1,00	m2	4,20
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 8 ERRATA0108-040- 040	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 65-80 mm na ścianie-k.ind krotność= 1,00	m	5,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-04- 060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	2,00

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km krotność= 10,00	m3	2,00

2. Obudowy gk filar

Kod CPV:

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-0901-050	Obudowa jednowarstwowa 100-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, z ociepleniem krotność= 1,00	m2	3,00

3. Posadzki z wykładziny rulonowej pvc z wywinięciem na ściany

Kod CPV:

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 21208-010-050	Samopoziomujące masy szpach wewnątrz budynków pod wykładziny. Wylewka korygująco-wyrównująca gr. 2mm-kalk.ind krotność= 1,00	m2	54,36
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 21208-020-050	Samopoziomujące masy szpach. wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz., wykładziny, Parkiet. Dopłata za każdy 1mm gr. lecz nie więcej niż 10mm -kalk, ind. krotność= 1,00	m2	54,36
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-070-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,00	m2	54,36
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-020-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe typ wykładzina na spienionym spodzie dedykowana na schody krotność= 1,00	m2	54,36

4. Nadproża -belki stalowe z obudową z płyt g-k

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110317-05-040	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych IPE 180 krotność= 1,00	m	4,50
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110317-07-090	Wykonanie sklepień płaskich Kleina pod piec i trzony kuchenne na belkach stalowych obsadzonych wspornikowo krotność= 1,00	kpl	1,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-10-050	Obudowa dwuwarstwowa 50-02 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, bez ocieplenia krotność= 1,00	m2	3,10
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2020-04-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach z płyt gipsowych o szerokości do 30 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	3,10

5. Instalacja elektryczna, oświetlenie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-030-090	Oprawy oświetleniowe sufitowe rastrowe LED-kalk.ind wraz z frag, instal krotność= 1,00	kpl	4,00
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 5 ERRATA0306-040-020	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, krzyżowe, dwubiegunowe krotność= 1,00	szt	2,00
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 5 ERRATA0308-040-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 krotność= 1,00	szt	2,00

6. Wykończenia wewnętrzne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	243,27

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2013-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	243,27
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-050-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania krotność= 1,00	m2	219,04
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	24,23

7. Wymiana balustrady schodowej

Kod CPV:

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021201-01-040	Demontaż istniejącej balustrady schodowej ze stali (materiał do dyspozycji inwestora) -k.ind krotność= 1,00	m	14,40
24	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021201-01-040	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej krotność= 1,00	m	14,40

