
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : II REMONT DACHÓW ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MUZEUM
ADRES INWESTYCJI : ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze
INWESTOR : Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach
ADRES INWESTORA : ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : ogólnobudowlana/konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ludwik Sosnowski
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2024

Poziom cen : I kwartał 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 45212313-3 | Roboty budowlane w zakresie muzeów | | | |
| 2 | 45261900-3 | Naprawa i konserwacja dachów | | | |
| 1 | TZKNBK V - d.2 223 | Rozbiórka pokrycia słomą (strzeszakami) - pochyl.połaci 85-120 % stodoła z Czarnej Dąbrowy 5,9 m x 23,65 m x 2 = 279,07m ² 279.07 | m ² m ² | | |
| | | | | 279.070 | |
| | | | | RAZEM | 279.070 |
| 2 | KNR AT-09 d.2 0402-01 | Strzecha słomiana - pokrycie dachu słomą 279,07+3,00= 282,07 282.07 | m ² m ² | | |
| | | | | 282.070 | |
| | | | | RAZEM | 282.070 |
| 3 | TZKNBK V - d.2 131 | Dodatek do krycia przy kalenicach i narożach.Pochylenie połaci 85-120 % stodoła Czarna Dąbrowa 23,65m x 3 + 5.9m x 4= 94,55 mb 94.55 | m m | | |
| | | | | 94.550 | |
| | | | | RAZEM | 94.550 |
| 4 | KNR-W 4-01 d.2 0419-05 | Wymiana łączenia dachu - deski czołowe - analogia - wymiana desek wiatro- wych. 6,10 x 4 =24,40 24.4 | m m | | |
| | | | | 24.400 | |
| | | | | RAZEM | 24.400 |
| 3 | 45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni | | | |
| 5 | KNR-W 4-01 d.3 0613-01 | Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami olejowymi metodą smarowania Wiatrownice 24,40 m x 0,66 m = 16,10 m ² 16.10 | m ² m ² | | |
| | | | | 16.100 | |
| | | | | RAZEM | 16.100 |
| 4 | 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań | | | |
| 6 | KNR-W 2-02 d.4 1611-01 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m stodoła Czarna Dąbrowa 23,65 x 3 x 2=141,72 m ² 141.72 | m ² m ² | | |
| | | | | 141.720 | |
| | | | | RAZEM | 141.720 |