

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego ul. Łąkowa 4
 Obiekt: Budynek mieszkalny
 Lokalizacja: ul. Łąkowa 4, 64-700 Czarnków
 Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

19-06-2023

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty remontowe ogólnobudowlane		
1	1	KNR 1323-10-01-11-00	Zabezpieczenie okien folią	m ²	28,880
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Okna ściana frontowa parter	(1,1*1,95)*4		8,580
	2	Okna ściana frontowa piętro	(2,54*2,74)+(1,12*2,03)*3		13,780
	3	Okna ściana frontowa poddasze	(0,8*1,10)*4+(1,0*1,50)*2		6,520
1	2	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² = 50%	m ²	29,382
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter piętro	(12,20*(0,25+6,70+0,4))*0,5		44,835
	3	Minus okna ściana frontowa parter	-(1,1*1,95)*4		-8,580
	4	Minus okna ściana frontowa piętro	-(2,54*2,74)-(1,12*2,03)*3		-13,780
	5	Poddasze	(2,80*1,30)*2*0,5		3,640
	6	Minus okna	-(0,80*1,10)*4		-3,520
	7	Attyka	((5,80+4,2)*0,5*2,10+(4,30*2,10)*0,5)*0,5		7,508
	8	- minus okna w attyce	-(1,0*1,5)*2		-3,000
	9	Ściany pionowe ogniomuru poddasza	(0,57*2,0)*2		2,280
1	3	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² - na balkonie	m ²	6,130
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Spód balkonu	(3,14*(1,13*1,13))*0,5		2,005
	2	Balkon od zewnątrz	(3,75*1,1)		4,125
1	4	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważną	m ²	99,975
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter piętro	12,20*(0,25+6,70+0,4)		89,670
	2	Minus okna ściana frontowa parter	-(1,1*1,95)*4		-8,580
	3	Minus okna ściana frontowa piętro	-(2,54*2,74)-(1,12*2,03)*3		-13,780
	4	Poddasze	(2,80*1,30)*2*0,5		3,640
	5	Minus okna	-(0,80*1,10)*4		-3,520
	6	Attyka	(5,80+4,2)*0,5*2,10+(4,30*2,10)*0,5		15,015
	7	- minus okna w attyce	-(1,0*1,5)*2		-3,000
	8	Ściany pionowe ogniomuru poddasza	(0,57*2,0)*2		2,280
	9	Spód balkonu	(3,14*(1,13*1,13))*0,5		2,005
	10	Balkon od zewnątrz	(3,75*1,1)		4,125
	11	Balkon od wewnątrz	(3,75*0,92)		3,450
	12	- drzwi do budynku	-(1,10*2,78)		-3,058
	13	Ościeża drzwi	(1,10+2,78*2)*0,34		2,264
	14	Ościeża okien parter	(1,1+1,95*2)*0,16*4		3,200
	15	Ościeża okien piętro	(2,54+2,74*2)*0,12+(1,12+2,03*2)*0,11*3		2,672
	16	Parapety betonowe	(1,30*0,4)*4+(1,26*0,4)*3		3,592
1	5	KNR 401-07-26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	35,512
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		29,382+6,13		35,512
1	6	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,852
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		35,512*0,02*1,2		0,852
1	7	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 10	m ³	0,852
1	8	KNR 202-26-08-01-50	Analogia - oczyszczenie podłoża drewnianego z brudu, kurzu, luźnej farby R = współcz.2	m ²	12,278
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obramowanie okien na poddaszu	(1,0*2+1,2*2)*0,35*4+(1,20*2+1,60*2)*0,34*2		9,968

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		2	Nad rynną i w ścianie poddasza		0,760
		3	Gzyms drewniany		1,550
1	9	KNR 401-06-28-06-00	Impregnacja 3-krotnie elementów drewnianych przez smarowanie preparatami olejowymi	m ²	12,278
1	10	KNR 401-02-05-05-00	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m ² na gzymsie betonowym i balkonie	szt	4,000
1	11	KNR 401-02-07-02-00	Wypełnienie żwirobetonem balkonu o przekroju do 0,03 m ² bez deskowania	metr	3,750
1	12	KNR 401-02-05-08-00	Naprawa stopni schodowych - większe uszkodzenia do 0,2 m ²	szt	2,000
1	13	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	126,330
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		2	Ościeża drzwi		(1,1+2,78*2)
		3	Ościeża okien parter		(1,1+1,95*2)*4
		4	Ościeża okien piętro		(2,54+2,74*2)+(1,12+2,03*2)*3
		5	Ościeża okien w attyce		(1,0+1,5*2)*2
		6	Parapety betonowe		(1,3*2)*4+(1,26*2)*3
		7	Ogniomury		(2,0*2)*2
		8	Ściana przy rurach spustowych		7,0*2
		9	Nad cokołem oraz gzyms betonowy		12,2*2
		10	Spód balkonu		3,75
1	14	KNR 202-26-12-06-60	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	88,246
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parter piętro		12,20*(0,25+6,70+0,4)
		2	Minus okna ściana frontowa parter		-(1,1*1,95)*4
		3	Minus okna ściana frontowa piętro		-(2,54*2,74)-(1,12*2,03)*3
		4	Poddasze		(2,80*1,30)*2*0,5
		5	Minus okna		-(0,80*1,10)*4
		6	Attyka		(5,80+4,2)*0,5*2,10+(4,30*2,10)*0,5
		7	- minus okna w attyce		-(1,0*1,5)*2
		8	Ściany pionowe ogniomuru poddasza		(0,57*2,0)*2
		9	Spód balkonu		(3,14*(1,13*1,13))*0,5
		10	Balkon od zewnątrz		(3,75*1,1)
		11	Balkon od wewnątrz		(3,75*0,92)
		12	- drzwi do budynku		-(1,10*2,78)
1	15	KNR 202-26-12-06-60	Szpachlowanie ścian zaprawą klejową (50% normy R,M, S)	m ²	88,246
1	16	KNR 202-26-12-07-60	Przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	11,728
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ościeża drzwi		(1,10+2,78*2)*0,34
		2	Ościeża okien parter		(1,1+1,95*2)*0,16*4
		3	Ościeża okien piętro		(2,54+2,74*2)*0,12+(1,12+2,03*2)*0,11*3
		4	Parapety betonowe		(1,30*0,4)*4+(1,26*0,4)*3
1	17	KNR 202-26-12-07-60	Analogia - szpachlowanie ościeży zaprawą klejową (50% normy R,M,S,)	m ²	11,728
1	18	KNR 202-09-33-01-50	Nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST lub równoważnej	m ²	100,219
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			88,246+11,973
1	19	KNR 202-15-05-10-00	Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą fasadowymi emulsyjnymi dyfuzyjnymi silikatowymi z palety barw Caparol: Marone 12 (do uzgodnienia z Zamawiającym) bez gruntowania	m ²	100,219
1	20	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o szer od 25 cm - mury ogniowe - kolor zbliżony do koloru dachówki	m ²	5,128
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			(0,33+0,35)*4,60+2
1	21	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	1,485
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Parapety poddasza		(0,90*0,20)*2
		2	Balkon		(3,75*0,25)*1,2
1	22	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - parapety z blachy oc na poddaszu	m ²	0,360
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			(0,90*0,20)*2
1	23	KNR 202-11-20-03-50	Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm antypoślizgowych, mrozoodpornych na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m ²	1,614
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Podest		0,594
		2	Podstopnie		0,165
		5	Stopnie		0,855
1	24	KNR 202-11-18-04-50	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża - na balkonie	m ²	2,658
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,14*(0,92*0,92)		2,658
1	25	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ² - dwustronnie	m ²	6,881
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (1,1*2,78)*2,25		6,881
1	26	KNR 202-26-08-01-50	Analogia - czyszczenie cokołu z kamienia i cegły (R - współcz. 2)	m ²	3,050
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 12,20*0,25		3,050
1	27	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	118,340
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (12,2*6,70)+(12,20*3,0)		118,340
1	28	000-00-00-00-00	Zajęcie pasa drogowego	kmpl	1,000
2	Wymiana okien I p.				
2	29	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	6,821
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,03*1,12)*3		6,821
2	30	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	3,660
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,22*3		3,660
2	31	KNR 202-10-23-10-50	Okna PCW uchylno -rozwieralne 2-dzielne z nawiewnikami higrosterowanymi (po 1 szt w oknie) o pow do 2,5 mr z obróbka obsadzenia	m ²	6,821
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (1,12*2,03)*3		6,821
2	32	KNR 202-01-29-02-00	Obsadzenie podokienników prefabrykowanych PCV dł ponad 1 m	szt	3,000