



SZCZEGÓŁ A




SZCZEGÓŁ B
/analogicznie B'/




pobocze umocnione kłsm 0/31,5, gr. 10 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, KR 2, gr. 4 cm
skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,30 kg/m2
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, KR 2, gr. 8 cm
skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,70 kg/m2
podbudowa mce z doziarnieniem mieszanką wapienną 0/31,5 w ilości 55%, gr. 25 cm

SZCZEGÓŁ C



SZCZEGÓŁ E




projektowana konstrukcja drogi powiatowej


krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm
podsyпка cem.-piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m

nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm /grafit/
podsyпка cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm
podbudowa z kłsm 0/31,5, gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stab. cementem C 3/4, gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ D



SZCZEGÓŁ F



DROGOWE BIURO INŻYNIERSKIE

Alicja Głowacka - Skrzypek

ul. Mickiewicza 15, 64-610 Rogoźno
tel. 792 084 433, NIP : 763-181-78-37

INWESTOR

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P
w m. Nowe Brzeźno

RYSUNEK: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				Nr rysunku 2b
	IMIE, I NAZWISKO	Nr upr.	DATA	PODPIS
Opracowała	mgr inż. Alicja Głowacka - Skrzypek	WKP/0109/ /PODD/11	06/2024	
BRANŻA Dr	STADIUM -	ROK OPR. 2024	NR UMOWY -	SKALA 1 : 10